



Innbroti og brunakerfi.

Stjórnstöð er fyrir innbroti og brunakerfi. Sírenur eru sameiginlegar.

Reyk og hitaskynjarar tengjast inn á sérrásir í stjórnstöð innbrotakerfis.

Notaðir eru raflíðasökklar í enda hvorrar rásar brunakerfis, sem tengjast inn á stjórnstöð innbrotakerfis. Mægt er að nota CAT5, eða sambærilegan streng í brunakerfið.

Innbrotaskynjarar eru festir í kverkar við loft, en almennt í 250cm hæð.

Hæð hnappaeyninga er 145cm
Hæð á bjöllum er 230cm

Skynjari í andyni og bílskúr eru á biðtíma.

Helga Reimarsson 010257-4357

BREYTINGAR	Dags.	Yfirfarið
1		
2		

Raflagnahönnun
Helga Reimarsson
Mútalind 2 Sími 691-2085
Email: helgareimars@internet.is

Verkefni:	Furuás 35	
Staður:	Hafnafjörður	
Skýring:	Brunakerfi	
Verknúmer:	52-2007	Teiknað: H.S.R.
Hönnun:	H.S.R.	Blað: 11 af 16
Mælikvarði:	1:50	Dagsetning: 06.2007
KT: 310355-5699	Samp:	<i>Helga Reimarsson</i>

Tákn fyrir brunakerfi

	Stjórnstöð		Hitaskynjari
	Bjalla		Jónískur reykskynjari
	Sirena		Hitastígulskynjari
	Optískur reykskynjari		Endamótst. fyrir skynjara

0 1 2 3 4 5m Kvarði: 1:50