



### Almennar Skýringar

Allar amennar raflagnir séu í 6mm plastpípur í dregnar 3x1,5mm vír.  
Málstraumur rafbúnaðar sé 10A.  
Smáspennulagnir almennt þ.e. dyrasímar bruna og þjófavarnarkerfi skulu lagðar með 16mm plastpípum.  
Boðlagnir skulu lagðar með 16-20mm plastpípum

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir.  
Undantekning er þegar tengill kemur við hlið rofa í 110 cm hæð og sértenglar sem eru í GA.  
Við áætlaða tengjastaði boðúttaka skal hafa minnst 3 tengla.

Gefin hæðarmál eru í cm frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.  
Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla í eldhúsi-þvottahúsi-baðherb.-vs geymslu og í bílskúr eru 110 cm.  
Hæð tengils fyrir eldavél er 40 cm og 15 cm frá skáp við hlið áætlaðs rýmis.  
Hæð veggjósna er 185 cm.  
Hæð rofa er 110 cm.  
Hæð rofa í svefnherbergi er 80 cm.  
Hæð almennra tengla er 20 cm.  
Hæð loftnets og símatengla eru 20 cm.

Við ákvörðun hæðar vinnuljósa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingartekningum.  
Almennt er hæð vinnuljósa frá 140-150cm.  
Við nákvæma staðsetningu dóna skal farið eftir smíða og innréttingartekningum.

S = Símatenglar  
L = Loftnetstenglar  
Tb-L = Tengidós fyrir afruglara og vídeó.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ í uppdraetti.

*Helga Reimarsson* 010257-4379  
Breytingar Dags. Yfirfarið

1		
2		

### RAFLAGNATÁKN

×	Ljós - almennt	○	Tengidós	↗	Rör upp úr plötu	↘	Rofi	⊙	Bílskúrs húðaropnar	⊕	Stuðldimmer
⊗	Kastari	◐	Tengidós á veq	✉	Fotosella	⊕	Samrofi	⊙	Þrústi-rofi	-L	Loftnetstengill
⊗	Veqljós	↗	Rör í qeatum hæð	⚡	Jarðskaut	⊕	Krossrofi	⊕	Dimmer	-K	Tengill
⊗	Veqljós með rofa	↘	Rör niður úr plötu	⊕	Húðarþpóla	⊕	Útistöð fyrir dyrasíma	-H	Hátalaráttak	-S	Símatengill

0 1 2 3 4 5m Kvarði: 1:50

Raflagnahönnun Múlaínd 2 Sími 691-2085  
Helga Reimarsson Email: helgareimars@internet.is

Verkefni: Furuás 35

Staður: Hafnafjörður

Skýring: Grunnmynd raflagnir

Verknúmer: 52-2007 Teiknað: H.S.R.

Hönnun: H.S.R. Blað: 7 af 16

Mælikvarði: 1:50 Dagsetning: 06.2007

KT: 310355-5699 Samp. *Helga Reimarsson*