



Innbroti og brunakerfi.

Stjórnstöð er fyrir innbroti og brunakerfi. Sírenur eru sameiginlegar.

Reyk og hitaskynjarar tengjast inn á sérrásir í stjórnstöð innbrotakerfis.

Notaðir eru raflíðasökklar í enda hvorrar rásar brunakerfis, sem tengjast inn á stjórnstöð innbrotakerfis. Hægt er að nota CAT5, eða sambærilegan streng í brunakerfið.

Innbrotaskynjarar eru festir í kverkar við loft, en almennt í 250cm hæð.

Hæð hnappæininga er 145cm
Hæð á bjöllum er 230cm

Skynjari í andyri og bílskúr eru á biðtíma.

Helga Reimarsson 010257-4357
BREYTINGAR Dags. Yfirfarið

1		
2		

Raflagnahönnun Múlaínd 2 Sími 691-2085
Helga Reimarsson Email: helgireimars@internet.is

Verkefni:	Furuás 35	
Staður:	Hafnafjörður	
Skýring:	Þjófavarnarkerfi	
Verknúmer:	52-2007	Teiknað: H.S.R.
Hönnun:	H.S.R.	Blað: 6 af 16
Mælikvarði:	1:50	Dagsetning: 06.2007
KT: 310355-5699	Samþ:	<i>Helga Reimarsson</i>

Tákn fyrir þjófavarnarkerfi

⇒	Þjalla	Stjórnstöð	⊙ Ak.	Aðgangskerfi	▲ SR.	Magnet rofi	⚡ VB.0	Vibringsskynjari öruggishöf
⚡	Sirena	Tengidós á veqq	⚡	PIR - hreyfiskynjari	▲ RBS.	Rúðubrotsskynjari	⊙ Nr.	Neudarhnappur
⊙	Tengidós - loft	Talnarborð	☀ 360°	Skynjari 360	○ vs.	Vatnsskynjari	⚡ LR.	Lásarofi

