



Innbrotá og brunakerfi.

Stjórnstöð er fyrir innbrotá og brunakerfi. Sírenur eru sameiginlegar.

Reyk og hitaskynjarar tengjast inn á sérrásir í stjórnstöð innbrotakerfis.

Notaðir eru raflíðasökklar í enda hvorrar rásar brunakerfis, sem tengjast inn á stjórnstöð innbrotakerfis. Hægt er að nota CAT5, eða sambærilegan streng í brunakerfið.

Innbrotaskynjarar eru festir í kverkar við loft, en almennt í 250cm hæð.

Hæð hnappaeminga er 145cm  
Hæð á bjöllum er 230cm

Skynjari í andyni og bílskúr eru á biðtíma.

*Helga Reimarsson* 010217-4317

BREYTINGAR	Dags.	Yfirfarið
1		
2		

Raflagnahönnun  
Helga Reimarssonar Múlatind 2 Sími 691-2085  
Email: helgareimars@internet.is

Verkefni:	Furuás 35	
Staður:	Hafnafjörður	
Skýring:	Brunakerfi	
Verknúmer:	52-2007	Teiknað: H.S.R.
Hönnun:	H.S.R.	Blað: 5 af 16
Mælikvarði:	1:50	Dagsetning: 06.2007
KT: 310355-5699	Samþ:	<i>Helga Reimarsson</i>

Tákn fyrir brunakerfi

	Stjórnstöð		Hitaskynjan
	Bjalla		Jónískur reykskynjari
	Sírena		Hitastigulskynjari
	Óptískur reykskynjari		Endamótst. fyrir skynjara

