



16x2,0 mm PEX gólfhitapúpur með súrefniskápu
Slautur 1-5

Samþykkt þann
27 JUNI 2007
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SKÝRINGAR

1. STJÓRNSTÖÐ T.D. DANFOSS ECL COMFORT 2000
230VAC SEM ER VEDURSTÖÐ MEÐ P30 KORTI OG STJÓRNAR
FRAMRÁSARHITA (7) EFTIR ÚTIHITA (2). STILLA SKAL
FRAMRÁSARHITA (7) Á 50°C ÞEGAR ÚTIHITI ER -15°C.
2. ÚTIHITASKYNJARI
3. STILLILOKI/STRENGLOKI ø15
4. STOPPLOKI ø20
5. DÆLA 0,4 L/S, 5 mVs ÞRÝSTIÞÝRÐ, AFKÖST SKULU NÁST Á MIÐHRAGA.
6. STOPPLOKI ø20
7. FRAMRÁSARHITASKYNJARI DANFOSS TENGIST (1)
8. TÆMINGARLOKI
9. SJÁLFRVIRK LOFTSKRÚFA
10. DEILIGRIND FYRIR GÓLFGEISLASLÖNGUR, FRAMRÁS
11. STILLILOKI (RENNISLISGLÓS I/h), STILLT SKV. STILLITÖFLU
12. EINSTEFNULOKI ø20
13. STJÓRNLOKI DANFOSS KV=0,63 NC SEM TENGIST (1) ø15
14. STOPPLOKI ø20
15. BAKRÁSARHITASKYNJARI DANFOSS TENGIST (1)
16. TÆMINGARLOKI
17. SJÁLFRVIRK LOFTSKRÚFA
18. DEILIGRIND FYRIR GÓLFGEISLASLÖNGUR, BAKRÁS
19. STJÓRNLOKI (230VAC) SEM TENGIST VEGGSTILLUM (21)
20. HITAMELIR
21. VEGGHITASKYNJARI 230VAC AF/Á STILLI T.D. DANFOSS.
EKKI ER ÁSTÆÐA AÐ Hafa VEGGHITASTILLI Í
ÖLLUM RÝMUM, SJÁ GRUNNMYNDIR
22. ÞRÝSTIMINNKAÐI, 0,5 L/s VIÐ 200 kPa
23. ÞRÝSTIJAFAFARI, Kv = 0,63
24. SLAUFULOKI, Kv = 0,63
25. HITASTÝRÐUR LOKI, Kv = 0,63 - STILLISVIÐ 10-40°C, STILLIST Á 10°C

A 02.04.07 Deiligrind 2. og 3. hæðar dettur út BS / SÁS
Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarð



VERKFRÆÐISTOFA

B/ÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar Sveinn Áki Sverrisson, kt. 230855-5809				
Verkefni Vesturgata 12a Hafnarfirði Kt. 110457-2789				
Verkhliuti Lagnir Hitalagnir Kerfismynd og tækjalisti				
Hannað BS	Telknað BS	Yfirfarð SÁS	Kvarði 1:50	Síða / A2
Dags. 23.10.2006	Verkefni 06745	Telkning P403a	Útgáfa A	

V:\2006\06745\06745-Vesturgata 12\Sheet\LaP403.dwg