



SKÝRINGAR:

MEIRKINGAR:

- KALT VATN
- HEITT VATN
- FRAMRÁS HITALAGNAR
- BAKRÁS HITALAGNAR
- RENNILOKI/KÖLULOKI
- ÞRÝSTJAFNARI/MÓTSTÖÐULOKI
- STILLILOKI
- EINSTREYMISLOKI
- ÖRYGGISLOKI
- SIA
- LOFTTÆMING
- HITAMÉLIR
- HITANEMI
- ÞRÝSTINGSMÉLIR
- ÞRÝSTINGSNEMI
- TÆMING

- HI.pj.01 ÞRÝSTJAFNARI
KRÖFUR: ÞRÝSTJAFNARI, HÁMARKS MISMUNARÞRÝSTINGUR 0,6 MPa
VIÐMÍÐUN: AVP 15 Kvs = 1,6 m³/h
- HI.ML.02 MÓTSTÖÐULOKI
KRÖFUR: HELDUR UPPÍ LÁGMARKS BAKÞRÝSTINGI Á BAKRÁSARVATNI HITAVEITU.
VIÐMÍÐUN: AVDA 15 Kvs = 1,6 m³/h

SKÝRINGAR VIÐ NEYSLUVATNSLÖGN:

TÁKN FYRIR KALT NEYSLUVATN
TÁKN FYRIR HEITT NEYSLUVATN

- TÖPPUNARSTADUR F. KALT NEYSLUVATN
- TÖPPUNARSTADUR F. HEITT NEYSLUVATN

RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN SKAL VERA ÖR ALPEXI.
FYLGJA SKAL FÖRSKRIFT FRAMLEIÐANDA HVÁÐ VARÐAR UPPSETNINGU, SAMSETNINGU OG FRÁGANG RÖRANNA.
BIL MILLI FESTINGA SÉ SAMKV. ÍST-67 OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA.
ALLAR LEIÐSLUR Í NEYSLUVATNSLÖGN SKULU EINANGRAST SKV. ÍST-67.
KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFAST MEÐ 1,0 MPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.
ALLT EFTIR OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBÁÐ
- EV ELDHÖSVASKUR
- RV RÆSTIVASKUR
- Up ÞRÝSTJAFNARI
- þV ÞRÝSTJAFNARI
- þU ÞURRKAÐI
- BR BRUNNUR
- þN ÞAKNIÐURFALL
- GNG GÖLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI

Samþykkt þann
28 JUNI 2007
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

Daga	Breytingar	Nr.	Notn
meter Verkfræðistofa ehf Síðumúli 1 108 Reykjavík <small>Sími: 5878922, Fax: 8940009, meter@meter.is, www.meter.is</small>			
FLÉTTUVELLIR 45, 221 HAFNARFJÖRÐUR NEYSLUVATN, TENGIRND OG SKÝRINGAR			
TÖLUSKRÁ	HANNAÐ	TEKNAÐ	GTGÁFA
193-221-FLÉTTUVELLIR 45	FO	FO	01
SAMÞYKKT	TEIKNING NR.	MKV.	BLAD NR.
Friðrik Ólafsson 2303592459	193-P3	1:50	P-03
DAGS	VERK NR.		
12.04.2007	193		