



LAGNIR, SNIÐ, 1:20

Samþykkt þann  
26 JUNI 2007

Bygginguvaltrúinn / Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

**NEYSLUVATNSLAGNIR  
SKÝRINGAR**

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AquATHERM 16mm Í ÍDRÁTTARRÖRI  
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF  
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍÐNADARINS.  
LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ  
SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.  
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm. VIÐ  
BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.  
BEYGJURRÁDIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 \* YTRA  
ÞVERMÁL PÍPNA.  
ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI  
LÓTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR  
15 BAR FYRIR NEYSLUVATN.  
SEINNI LÓTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LÓTU  
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LÓTA SKAL STANDA Í  
2 KLUKKUSTUNDIR.  
FYLLA SKAL ÓT PRÓFUNARBLAD SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR  
PRÓFUNAR.

GRUNNMYND 2 HÆÐAR 1:50

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
BREKKUÁS 5 HAFNARFIRÐI			
ÍDRÁTTARRÖR FYRIR VATNSLAGNIR 2 HÆÐAR			
MKV.	1:50	1:20	
DAGS.	FEB.	2007	
VERK NR.	2704		
TEIKN. NR.	2-05		
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS.	KT. 241148-3009	
TEIKNAD			
YFIRFARIÐ			
<b>TÆKNIÞJÓNUSTA</b> SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			