



**Skýringar:**

Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl. Gólfkótar í steypuvirki þ.e. í milliplötu eru 100 mm neðar en endanlegur kóti frágenginnar plötu (með gólfefnum).  
 Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.  
 Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

**ALMENNT, JÁRNABENDING:**

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:  
 Sjá tákni á viðkomandi plötu.  
 Járn spanna alla plötuna og skeytilengd yfir ásetur milliveggja.

ATH: ÖLL NEDRIBRÚNARJÁRN SEM ERU SÉRSTAKLEGA TEIKNUÐ Á GRUNNMYND ERU VIÐBÓTARJÁRN SEM BÆTAST VIÐ ÞESSA GRUNNBENDINGU.

Sambýkkt þann  
**25 JUNI 2007**  
 Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.Þ. Sigurbjartur Halldórsson

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavogi.		Sigurður Halsteinnsson byggingateiknifrábendingur KÍ 030859-7749 sími: 554-8600 fax: 554-8888	
Teikn. nr. Sambýkkt	Tíðvistun & þrenging 	Br.	Dags.
Dagsetning 08.06.07		Verk nr. A-06-12-62	Mælikvarði 1:50
Klukkuvellir 3, Hafnarfirði Plötur yfir 2.hæð Grunnmynd		Hárrað KÁ	Teiknað KÁ
Teikn. nr. B-06		Mælikvarði 1:50	Teikn. nr. B-06