



Afstöðmynd, 1:500

Tákn fyrir lagnir

Skolplögn	VS	Vatnssalarni
Regnvatnslögn	HL	Handlaug
Jarðvatnslögn	BK	Baðkar
Jarðvatns+Regnvatnslögn	SB	Steyribað
Neysluvatn	EV	Eldúsvaskur
Bakrennsli Hitaveitu	pV	Þvottavél
	SV	Skolvaskur
	GNF	Gegnumstreymisniðurfal
	NF	Niðurfal
	FP	Fallþípa
	pN	Þakniðurfal

SKÝRINGAR

Frávæitlagirnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeefni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Sampykkt þann
 06 JULI 2007
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Fr=21,45
 Fs=21,05

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 1003651-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svrennih@internet.is		Staður Drekavellir 28 Hafnarfirði	
		Skýring Grunnlagnir	
Hannað / Teiknað	Kvarð	Dagsetning	Verkr.
	1:50	26.7.07	19-07
			Teikn.nr. 2-01