



FJÓLUÁS 12

FJÓLUÁS 14

Samþykkt þann
 09 JULI 2007
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

NR.	DAGS.	BREYTING	NR.	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR SJÁ TEIKN F001
 ÖLL MÁL Á TEIKNINGU Í MILLIMETUR
 EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU
 MÁLSETNING Á SALERNISSTÖTUM MIDAST VID
 AD FJARLEGD Í MIÐJAN STÓT FRÁ FULLFRÁ-
 GENNUM VEGG SE 150 mm

MÁLSETNING Á HANDLAUGARSTÖTUM MIDAST
 VID AD FRÁRENNISLÖGUM LENDI VID INNVEGG
 Á LÖDRÉTTA STOFNA SKAL SETJA HRENSLOK
 UM 30 sm OFAN VID NEDSTU GÖLFLOTU
 ALLA LÖDRÉTTA STOFNA – ÞYKKVEGGJA RÖR
 SKAL EINANGRA OG VEFTA MED PLASTBORDA

BR PVC Ø 600
 BK=64.94
 LK=67.77

Ø 100 PE /eða Ø 150 ST 300 o/oo
 Ø 100 PVC 300 o/oo

TENGING VID GÖTULÖGN
 Í KÓTA Fa=64.40
 Fr=64.80

41707
 SÆMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

FJÓLUÁS 12 – 14
 220 HAFNARFJÖRDUR

KLÖPP
 KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÉDINGAR EHF
 NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
 SÍMI 577 2277, 699 7747 – klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. FRÁRENNISLAGNIR GRUNNM.		
MÆLIKVARDI	1:50	DAGS. JÚLÍ 2007
TEIKNING	F 002	VERK V 06-401
BREYTING		YFIRFARID S.E.