



SKÝRINGAR:
 LAGNIR SKULU VERA HULDAR 16mm PÍPULAGNIR OG TALGAR 3x1,5q
 SMÁSPENNLAGNIR SKULU VERA HULDAR 20mm PÍPULAGNIR
 HED Á TENGILUM SKAL VERA 20cm
 HED Á ROFLUM SKAL VERA 110cm
 HED Á VEGGRÓSUM SKAL VERA 200cm
 ÞAR SEM ROFAR OG TENGLAR ERU SAMAN SKULU TENGLAR VERA UNDR ROFLUM.
 ÖLL MÁL ERU MIÐUD VÍÐ FULLFRÆGENING GÖLF OG Í MIÐLA DÖS.
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A

DS=DYRASÍMI
 TF=TÖLVU OG SMATENGILL
 L=LOFTNETSTENGILL
 HR=HREYFISKYJARI
 T=LAGNIR AD TÖFLU
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

50mm PVC PLP FYRIR RAFM. INNTAK+
 4x25mm PVC PLP FYRIR ÚTILJÓŠ
 50mm PVC PLP FYRIR SÍMANNTAK
 50mm PVC PLP FYRIR SMÁSPENNU

PÍPUR LEGGIST MED VATNSHALLA OG NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK

SNID UM INNTAK M=1:50

RAK
RAFTEIKNISTOFA
THOMAS KAABER

SKÓLAVÖRUSTIG 3
 S: 552 1266 FAX: 552 8266
 E-MAIL: rtk@rak3.is
 KT: 420198-2999

HNODRAVELLIR 40
 HAFNARFIRDI
 FULLNADARTEIKNING
 AFSTÖÐUMYND-SNID UM INNTAK
 EINLÍNUMYND-SKÝRINGAR

d. MAR.07 bl.01 af.03 Mkv.1:500/50
 H. JPH T. JPH Y. TK
 SAMP. *Thomas Kaaber* VERKNR. 1227 TEIKNR. 01