


VATNS OG HITLAGNIR
 RÖR OG TENGEFNI SKULU VERA VIÐURKEND AF LÖGGILTUM AÐILUM. FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA VARDANDI NIÐURLÖGN, TENGINGAR OG MEDFERÐ EFNIS. ALLAR LAGNIR SKULU VERA MED SÚREFNISKÁPU. RÖR SKULU DREGIN Í PLASTBARKA, UNÐANSKILDAR ERU LAGNIR SEM NOTADAR ERU Í GÖLFHITALÖGN. PLASTLAGNIR SKULU ÞOLA ÞANN ÞRÝSTING SEM KRAFIST ER Í REGLUGERÐUM UM HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR. RÖRIN SKULU VARIN FYRIR DAGSBIRTU (UV-GEISLUN) RÖR SKULU ÞOLA ALLT AÐ 90°C VATNSHITA OG VERA ÞRÝSTIPRÓFUÐ EINS OG REGLUGERÐIR SEGJA TIL UM. UM NEYSLUVATNSLAGNIR UR PLASTI GILDA FYRIRMÆLI Á Rb. BLÖÐUM (S3) 001 OG ÍST 67. SAMA GILDIR UM PLASTLAGNIR Í HITAKERFI (OFNALAGNIR) SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í PLÖTU Á FYLINGU SKAL STAÐSETJA ÞÆR UNDIR JÄRNAGRIND. SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í BURÐARPLÖTUR SKAL STAÐSETJA PLASTLAGNIR OFAN Á JÄRNUM Í NEÐRI BRÚN PLÖTU. SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR OFAN Á STEYPTA PLÖTU SKAL STEYPUHULA VERA 50-60mm OFAN Á GÖLFHITALÖGNUM. GÖLFHITALAGNIR ERU Ø20 x 2,0 PePEX RÖR MED SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MED 200mm MILLIBILI. GÖLFLAGNIR MEGA VERA Ø15 x 2,0 PePEX RÖR MED SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MED 150mm MILLIBILI. FJÓLGA SKAL SLAUFUM EF LAGT ER ÞÉTTAR EN SYNT ER Á TEIKNINGU MAX.100m NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM (SJA TEIKNINGU) GÖLFHITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA Á SAMÁ HÁTT OG RÖR Í RÖR LAGNIR NEMA VIÐ 9 bar. ÞRÝSTING. ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD FRÁ RANNSÓKNASTOFNUN BYGGINGAÐNAÐARINS.

 Samþykkt þann
 03 JULI 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h.Sigurbjartur Halldórsson


HLÍÐARÁS 43 HAFNARFIRÐI

NEYSLUVATNSLAGNIR
 ÍDRÁTTARRÖR Í PLÖTU Á FYLINGU

Mkv. 1:50
 Hannað E.V.
 Teiknað E.V.
 Yfirfarið E.V.

Dags 26MARS.2007 Blað 1 AF 2 Nr.HLÍÐARÁS43SO

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUDAR


 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
 TÆKNIFRÆÐINGARNIR
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257

Nr.	Dags.	Breyting	Af