



LAGNIR Í GRUNNI
 FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
 AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVYNILCLORID)
 LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MED GÚMMÍÞÉTTIHRINGJUM.
 LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPAN SAND OG HULDAR
 MED MINNST 150mm SANDLAGI.
 LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MED MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
 EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-
 GERÐIR OG STAÐLA.

Samþykkt þann
03 JULI 2007
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h.Sigurbjartur Halldórsson

HLÍÐARÁS 43 HAFNARFIRÐI		Mkv. 1:50
°FRÁRENNSLISLAGNIR		Hannað E.V.
		Telknað E.V.
		Yfirfarið E.V.
Nr.	Dags.	Breyting
Dags. 26MARS.2007 Blað 1 AF 2		Nr. HLÍÐARÁS43SO
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR		Yfirfarið E.V.
<i>Eyjólfur Valgarðsson</i>		
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169		
TR.aust s/f		
TÆKNIFRÆÐINGARNIR		
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169		
Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257		

FS:82,30 FR:82,70