

SKÝRINGAR

- FRAMRÁS OFNALAGNA
 - - - - - BAKRÁS OFNALAGNA
 - FRAMRÁS GÓLFHITALAGNA
 - - - - - BAKRÁS GÓLFHITALAGNA
- ALLAR GÓLFHITALAGNIR ERU 17x2 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
HLÍFDARRÖR KOMI Á FRAMRÁS AD MOTTUM.

GÓLFHITATAFLA ÍBÚÐ-16

SLAUFNA (NR)	STADUR	ÞÖRF (W)	LENGD (m)	MILLIBIL (mm)	RENNSLI (L/KLST)	ATH.
S101	SJÓNVARPSHERB.	850	85	100	105	
S102	SJÓNVARPSHERB.	650	56	200	80	
S103	HERBERGI - 1	700	59	200	86	
S104	HERBERGI - 2	1050	72	200	129	
S105	BORÐSTOFA/ELDHÚS	1800	105	200	221	
S106	ÞVOTTAHÚS	350	25	200	43	
S107	BADHERBERGI	350	24	200	43	
S108	STOFA	1000	76	200	123	
S109	STOFA	1250	105	100	154	
S110	FORSTOFA	550	38	200	68	
S111	VINNUHERBERGI	700	60	200	86	
S112	GEYMSLA	900	43	200	111	
		10150	748		1249	


GÓLFHITI MAX 28°C
RENNSLISHITI, FRAMRÁS 45°C
DT=7°C

OFNATAFLA ÍBÚÐ-16

OFNA (NR)	STADUR	ÞÖRF (W)	LENGD (mm)	HÆÐ (mm)	TENGING	TEGUND OFNLOKA	ATH.
101	ÞVOTTAHÚS	350	600	1750	B-D	FJVR	E.T.V. HANDKL OFN
102	BADHERBERGI	350	600	1750	B-D	FJVR	E.T.V. HANDKL OFN
103	BILSKÚR	2950	1800	800	A-B	RA-UN10	
		3650					

* E.T.V. HANDKLÆÐAFN

HÆÐIR OG LENGDIR Á OFNUM ERU MAXSTÆRDIR. STAÐFESTA SKAL OFNASTÆRDIR Á STAÐNUM FYRIR ÞÖNTUN.



GÓLFHITATAFLA ÍBÚÐ-14

SLAUFNA (NR)	STADUR	ÞÖRF (W)	LENGD (m)	MILLIBIL (mm)	RENNSLI (L/KLST)	ATH.
S101	BORÐSTOFA	1500	101	200	185	
S102	HERBERGI - 1	700	72	200	86	
S103	HERBERGI - 2	1050	72	200	129	
S104	ELDHÚS	750	62	200	92	
S105	ÞVOTTAHÚS	250	27	200	31	
S106	BADHERBERGI - 2	350	24	200	43	
S107	STOFA	1250	111	200	154	
S108	STOFA	1250	114	200	154	
S109	FORSTOFA	550	38	200	68	
S110	VINNUHERBERGI	700	60	200	86	
S111	GEYMSLA	900	43	200	111	
		9250	724		1139	


GÓLFHITI MAX 28°C
RENNSLISHITI, FRAMRÁS 45°C
DT=7°C

OFNATAFLA ÍBÚÐ-14

OFNA (NR)	STADUR	ÞÖRF (W)	LENGD (mm)	HÆÐ (mm)	TENGING	TEGUND OFNLOKA	ATH.
101	BADHERBERGI - 1	350	600	1750	B-D	FJVR	E.T.V. HANDKL OFN
102	ÞVOTTAHÚS	350	600	1750	B-D	FJVR	E.T.V. HANDKL OFN
103	BADHERBERGI - 2	350	600	1750	B-D	FJVR	E.T.V. HANDKL OFN
104	BILSKÚR	2900	1800	800	A-B	RA-UN10	
		3950					

* E.T.V. HANDKLÆÐAFN

HÆÐIR OG LENGDIR Á OFNUM ERU MAXSTÆRDIR. STAÐFESTA SKAL OFNASTÆRDIR Á STAÐNUM FYRIR ÞÖNTUN.



Sambýkkt þann
20 JULI 2007
Bygginguáttæðing í Hafnarfirði
F.N. Sigurbjartur Halldórsson

Nr.	Dags.	Breyting	AF
A	05.07.07	LÖGNUM BREYTT TIL SAMRÆMIS VÐ BR. ADALTEIKN.	SG
MÆLINGAR OG RÁÐGJÖF EHF Dalbrún 10, 701 Egilsstaðir Sími: 471-2620, Netfang: mor@simnet.is			
HNÖÐRAVELLIR 12-16 HAFNARFJÖRÐUR			
LAGNIR GÓLFHITI OG OFNAR GRUNNMYND			
Teikn. BG/SG	Hönnuður aðaluppð.		
Dags: 27-11-06	Mkv: 1:50	Nr. L05	
Samþ.	Stefan Guðmundsson Kt. 301171-4989		