



ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. Allar pípur eru 16mm og vír 3x1,5mm².
2. Öll mál eru í sm frá fullfrágengnu gólf og í miðja dós.
3. Hæð rofa frá gólf er 1100 mm.
4. Hæð tengla frá gólf er 250 mm.
5. Hæð tengla í bílskúr og þvottahúsi er 1100 mm.
6. Hæð tengla í eldhúsi 1100 mm.
7. Hæð síma (S) og sjónvarpstengla (L) er 250 mm.
8. Hæð á innistöð dyrasíma (D) og útistöð dyrasíma (U) er 1350 mm en bjöllu (B) 2300 mm.
9. Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (1100 mm).
10. Málstraumur tengla og rofa skal vera minnst 10A.
11. ----- Lagnir í gólf.
12. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steypu lofti eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 30 mm bil á milli pípa, þannig að steypa geti á auðveldan hátt runnið á milli þeirra.
13. Greinar eru ekki í öllum tilvikum síndar að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
14. Málmhlutar lagna, tækja, bað- og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.
15. Öll tákn eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
16. Öll tákn eru samkvæmt staðli.
17. Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
18. Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirki, Tæknilegum tengiskilmálum, Löggildingarstofu og Pósts og síma.

Nema annars sé getið

MÍÐAÐ ER VIÐ AÐ INNBROTTSVARNAR OG BRUNAKERFI VERÐI ÞRÁÐLAUST. OG MÖGUL.
 RAFVIRKI SKAL KYNNNA SÉR VANDLEGA ARKITEKTATEIKNINGAR OG AÐRAR TEIKNINGAR
 ÁÐUR EN HANN HEFUR VERKIÐ TIL AÐ FORÐAST MISTÖK.

FRAMFYLGJA SKAL ÍST 150:2002 OG TÆKNILEGUM TENGISKILMÁLUM

SKÝRINGAR VIÐ SMÁSPENNU:

- D = Innitæki dyrasíma
- B = Dyrabjalla
- U = Utistöð f/dyrasíma
- S = Símatengill
- L = Loftnetstengill
- R.S. = Reykskynjari
- H = Hátalaratengill

Breytingar			
Nr.	Dags.	Breyting	Sp.

Hönnuður
GUNNAR JÓNSSON
 RAFIÐNFRÆÐINGUR
 ÁLFASKEIÐI 33A
 220 HAFNARFJÖRÐUR
 KT: 040158-6509
 Sími: 565-1169
 GSM: 891-6858

Samþykkt
Gunnar Jónsson 0401586509

Verkheiti
HLÍÐARÁS 39
HAFNARFIRÐI

Verkhúti
SMÁSPENNA NEÐRI HÆÐ
OG ALM.SKÝR.

Kvarði
1:50

Dags. MAÍ 2007	Teikning nr.
Teiknað af G.J.	3