


- Skýringar:**
- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 07.
  - Lagnaefni: 16 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c100-150 steyp í plötu (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd).
  - Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C úthita.
  - Hítastvringur frá hitanema í hverju herbergi sem stórir mótorkoka í deligrind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanema í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
  - Þrýstiprófa skal gólfagnir áður en steyp er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
  - Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steyp er.
  - Fjarlægð frá sókkli að gólfögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
  - Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalagn framrennsli: \_\_\_\_\_  
Gólfhitalagn bakrennsli: \_\_\_\_\_



Samþykkt þann  
19 JULI 2007  
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

*Sigurbjartur Halldórsson* 161141-2769

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Hlíðarás 10 220 Hafnarfjörður		Teikn nr: 561	
Lagnir Gólfhitalagnir neðri hæð		Frumstærð: A2	
Dags:	11.07.2007	Msk:	1:50
Hann:	PH	V.n:	PH
Samb:	20162-3099	V.nr06 064	Teikn: PH

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELTUNNI  
SÍ: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS