


SKÝRINGAR:
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL.STAÐLI Í UNDIRSTÖÐUR
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL.STAÐLI Í GÓLFPLÖTU, SEM
 STEYPIST MINNST 12 CM ÞYKK.
 STEYPUSTYRKARSTÁL KS 40 MERKT -K
 UNDIR GÓLFPLÖTU SKAL FYLLA MEÐ GRÚS, SEM ÞJAPPAST Í
 40 CM LÖGUM MEÐ VIBRAÞJÖPPU OG VÖKVAÐ HÆFILEGA.
 GÓLFPLÖTU SKAL EINANGRA MEÐ 75 MM PLASTEINANGRUN 100 CM
 INN FRÁ ÚTVEGG OG 50 CM NIÐUR Á ÚTVEGGI.
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á HRAUNFYLLINGU, SEM NÆR JAFN LANGT
 ÚT FYRIR UNDIRSTÖÐURNAR OG HÆÐ HENNA ER.
 FYLLINGIN ÞJAPPAST Í LÖGUM MEÐ VIBRAVALTARA OG
 ÞJÖPPUPRÓFAST. ÞJÖPPUN SKAL MÍÐA VIÐ E2 = 100 MPa E2/E1 < 2.5

Samþykkt þann
 23 JULI 2007
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Kristján Þórarinnsson

Breytingar		
A	júlí, 2007	skýringum og sniði B breytt vegna einangrunar

GJÁHELLA NR.7, HAFNARFIRÐI		
HERMANN ISEBARN MTFI TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRAUT 4.8 s 5887544 kt 050244-4319 netfang hist@simnet.is		
Mát	1:20	SNID Í UNDIRSTÖÐUR
Dags.	maí, 2007	
Blad	2	
Yfirfarid		
Hannad	