

GLUGGAR OG HURÐIR  
1:50

### SKÝRINGAR


GLUGGAR SKULU VERA VOTTUÐ FRAMLEIÐSLA SAMKV/EMT  
BYGGINGAREGLUGERÐ GR. 121

BJÖRGUNAROP  
TRYGGJA SKAL AÐ OPANLEGFÖG MERKT "BO" STANDIST KRÖFUR  
BYGGINGAREGLUGERÐAR UM STAERÐ BJÖRGUNAROPA (GR. 159.)  
OG KRÖFUR BRUNAMÁLAYFIRVALDA. BJÖRGUNAROP SKULU VERA  
TOPPHENGÐ.

VARMAEINANGRUN  
GLUGGAR OG HURÐIR SKULU STANDAST KRÖFU BYGGINGAREGLUGERÐAR  
GR.180 UM U-GILDI  
HURÐIR 3,0  
GLUGGAR, (VEGIÐ MEDALTAL) 2,0

BYGGINGARNEFNDARUPPDRAETTIR SKULU HAFÐIR TIL HLIÐSJÓNAR VÍÐ  
SMÍÐI Á GLUGGAENINGUM.

MÁLSETNING  
MÁL ERU GEFIN FRÁ YTIRBRÚN GLUGGA Í MIÐJAN PÓST  
MÁL ERU GEFIN Í MM

 Samþykkt þann  
25 JULI 2007  
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

HÍLÍÐARÁS 2, HAFNAFJÖRÐUR


SÉRUPPDRATTUR

ÍBÚÐARHÚSNÆÐI

TEIKNING NR.  
104

GLUGGAR OG HURÐIR  
SKÝRINGAR

VERK NÚM.	FRAMAÐ.	TEIÐNAÐ.	VIÐFAREIÐ.	DAGS.
06032	JFM	JFM	BþÓ	03.05.2007

ÁRTELINGARHÖNDLÖGUR:  
  
021171-5069

**M2** TEIKNISTOFA EHF - KT: 690506-0680  
EYRAVEGI 32. 800 SELFOSS  
WWW.M2TEIKNISTOFA.IS S: 482 4050

JÓN FRÍÐRIK MATTHÍASSON - BYGGINGAFRÆÐINGUR BÍF SÍMI: 861 4052  
JFM@M2TEIKNISTOFA.IS