



Samþykkt þann
18 JULI 2007
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
Sléttur
Brúðstoffslekkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
skál vera minni en 0,55
Loftmagn: 5-7%
Sigmá: 60-80 mm
Álag á plötur
Eiginþyngd: 4,5 kN/m2
Léttir milliveggir: 1,0 kN/m2
Notaðlag á plötur: 1,5 kN/m2
Notaðlag á stiga og svalir: 3,0 kN/2

skráhönnuður
Kári Eiríksson - Arkitekt FAI - kt. 070385-4059

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkuvegur 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@internet.is		Staður Hlíðarás 33 Hafnarfirði	
		Skýring Plata yfir 1. hæð	
Hannað / Teknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
	1:50 1:20	16. 7. 07	16-07
			Teikn.nr. 1-02