



Samþykkt þann  
20 JULI 2007  
Byggingulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ALLAR MÁLSETNINGAR MIDAST VIÐ AÐ GLUGGAR OG HURDIR ERU SETT Í EFTIR Á.  
GATMÁL Í STEYPU SKAL VERA 30 mm (2x15) STÆRRA EN KARMMÁL.  
-MÁL TAKIST Á STAÐNUM ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST-  
BURDARGETA GLUGGA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ 128.gr BYGGINGARREGLUGERÐAR, ÞAÐ ER AÐ SEGJA HÁMARKS SVIGNUN SÉ MINNI EN 300 PÓ ALDREI MEIRI EN 8mm. MESTI VINDPRÝSTINGUR Á GLUGGA ER [qv] x [1,0] OG MESTA SOG Á GLUGGA ER [qv] x [1,1]. GRUNNGILDI VINDÁLAGS [qv] ER UPPGEFIÐ Á TEIKNINGU B-01

|   |                      |  |   |
|---|----------------------|--|---|
| <b>VEKTOR</b><br>- hönnun og ráðgjöf -<br>Akralind 6, 201 Kópavogi. |                      | Jón Hrafn Höbversson<br>byggingaræðingur<br>Sími: 554-8519<br>Sími: 554-8550 Fax: 554-8688 | DREKAVELLIR 54 - 60; Hafnarfirði<br>SÉRTEIKNINGAR - 20 HLUÐI<br>Glugga - & Hurðayfirlit |
| Teikn. nr.  | Tilvísun á teikningu | Br.  | Dags.   |
| Samþykkt  |                      | Hannað   |   |
| 16.07.2007  |                      | JHH  | BH  |
| A-06-12-65  |                      | 1:20   | S-011   |