



Samþykkt þann
20 JULI 2007
Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ALLAR MÁLSETNINGAR MIDAST VIÐ AÐ GLUGGAR OG HURDIR ERU
SETT Í EFTIR Á.
GATMÁL Í STEYPU SKAL VERA 30 mm (2x15) STÆRRA EN KARMÁL
-MÁL TAKIST Á STADNUM ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST-
BURÐARGETA GLUGGA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ 128.gr
BYGGINGARREGLUGERÐAR, ÞAÐ ER AÐ SEGJA HÁMARKS
SVIGNUN SÉ MINNI EN 1/100 ÞÓ ALDREI MEIRI EN 8mm.
MESTI VINDPRÝSTINGUR Á GLUGGA ER [qv] x [1,0] OG MESTA SOG
Á GLUGGA ER [qv] x [1,1]. GRUNNGILDI VINDLAGS [qv] ER
UPPGEFID Á TEIKNINGU B-01

VEKTOR -hönnun og ráðgjöf- Akralind 6, 201 Kópavogi.		Jón Hrafn Hlökkvasson byggingarfræðingur Nj. 200682-8519 Sími: 554-6800 Fax: 554-6808	
Telefóni. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.
Samþykkt			
Dagsetning		Verk nr.	Málikvartí
16.07.2007		A-06-12-65	1:20
Hannað		Teiknað	
JHH		BH	
SÉRTEIKNINGAR - 20 HLUTI		Teikna. nr.	
Glugga - & Hurðayfirlit		S-009	