



Samykkt þann  
20 JULI 2007

Byggingulfrúnn í Hafnarförðum  
F.h.Sigurðartur Halldórsson

Úr Gildi

Hnitaskrá		
Nr.	X	Y
1	-22268911,42	8827418,92
2	-2224208,04	8859912,33
3	-22209628,71	8839851,80
4	-22254330,09	8807358,40
5	-22262974,19	8801137,10
6	-22259495,95	8803665,31
7	-22256741,85	8792562,84
8	-22253263,61	8795091,06

**Skýringar.**

Áður en gróttur hefst, skal færa læk tímabundið eins og sýnt er á teikningu.

Grafa skal niður á fastan botn og fylla inn í undir hús með burðarhæfu bögglabergi þjöppuðu í hæfilegum lagþykktum, sjá nánar teikningu B-03.

Búast má við nokkru flæði vatns inn í grunninn á meðan grefri stendur. Verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að dæla þessu vatni í burtu á meðan framkvæmdum stendur. Því skal grafa fyrir húsi frá vestur enda og fylla nánast jafnóðum inn í grunninn.

Endanleg útfærsla á farveg læks undir hús er á teikningum arkitekta.

Grafa skal fyrir gestahúsi eftir að búið er að ganga frá læk.

Öll mál eru í mm, nema hæðarkótar í m.

Sjá almenn skýringablöð, teikningar Línuhönnunar B-01 - B-04. Sjá einnig viðeigandi teikningar annarra hönnuða sem tilheyra þessu verki.

ÚTG.	BREYTING	DAGS.	NAFN	YFRF.

Símanir  
080360.3639

**Stekkjærberg 9 - Hafnarfjörður**  
Einbýlishús  
Grunnmynd 1. hæð - **GAMPTARPLAN**

TEKNIÐMÉR MA06MB J-01	MÆLKVÆÐI 1:50	ÚTGÁFA
<b>Línuhönnun</b> verkfærastofa SÍM: 885 1500, FAX: 885 1501	HANNAÐ TEKNAÐ YFRIFARID	NAFN MBG DAGSETNING Júní 2007

SAMB. *[Signature]* 22256741,85

M:Stekkjærberg, 9|Teikningar|Teikningar LPH|LPH|LPH

- Slagborshola (Cobra)
  - (Laus jarðvegur - djúpi) Fastur botn - djúpi
  - Holu númer | Yfirborðshæð
  - Yfirborð settaga - hæð | Fastur botn - hæð
- Borholur teknar af minnisblaði Jarðkönnunar