



SKÝRINGAR:

FRÁGANGUR JÁRNA:
SKEYTILENGD SÉ 40* ÞVERMÁL JÁRNA
Í STAÐ ÞESS AÐ BEYGJA AÐALJÁRN Í HORNUM
KOMI VINKLAR AÐ LENGD 2* SKEYTILENGD

EFNI OG EFNISGÆÐI:
STEYPUSTYRKARSTÁL SÉ KAMBSTÁL KS42
STEINSTEYPA SÉ S250, SIGMÁL 4 TIL 8 CM
VATNSSEMENTSTALA 0.55 OG LOFT 4 TIL 6%
MÆLT EFTIR NIÐURLÖGN
SJÁ ENNFREMUR ÍSLENZKAN STAÐAL ÍST 10

TÁKNAR ENDA Á ÓKRÓKBEGÐU JÁRNI
MERKIR AÐ 10mm KAMBSTÁL LEGGIST MEÐ
200mm MILLIBILI
HÆÐ Á FULLFRÁGENGinni PLÖTU SÉ 37.00 m.y.s.

FYLLING Í OG AÐ SÖKKLUM SÉ HREIN GRÓF MÖL SETT Í LÖGUM
VIÐ VÖKVUN OG ÞJÖPPUN. LAGÞYKKT RÆÐST AF STÆRD TITRARA,
ÞÓ MEST 800mm.
MESTA ÁLAG UNDIR SÖKKLUM ER MINNA EN 0.3 N/mm²
UNDIRSTÖÐUR STANDI Á ÞJAPPÐRI FYLLINGU



TÁKNAR SNIÐ TEKID Í STEFNU ÖRVAR

S1 TÁKNAR TEIKNINGARNÚMER ÞAR SEM SNIÐ ER TEKID
S2 TÁKNAR TEIKNINGARNÚMER ÞAR SEM SNIÐ ER SÝNT

SJÁ ENNFREMUR TEIKNINGU 717-S-000 OG TEIKNINGAR ARKITEKTS
ALLAR MÁLSETNINGAR SKAL BERA SAMAN VIÐ TEIKNINGAR ARKITEKTS

ÖTUGFA	BREYTING	DAGSETT	TEIÐNAD	VFIRFAÐIÐ	ÖTUGFA	BREYTING	DAGSETT	TEIÐNAD	VFIRFAÐIÐ

VERKFRÆÐISTOFAN
möndull
SVEINBJÖRN JÓNSSON
Byggingaverkfræðingur
Birkihöf 8, 105 Reykjavík
Sími 568-8255, kt. 591184-1139

Sveinbjörn Jónsson

Corridor

TEIÐNAD	SVBJ	VERKFRÆÐI	HLÍÐARÁS 39, HAFNARFJÖRÐUR
HAIRIÐ	SVBJ	EFNI	BURÐARPOL
VFIRFAÐIÐ	SVBJ	TEIÐNAD	2210
	SVBJ	DAGSETT	BENDING ÞAKPLÖTU
	MARS07	VERKFRÆÐI	2210
			S-102