



SKÝRINGAR

ATH. Teikning sýnir gluggakerfi frá Velfax; System 200 og er eingöngu leiðbeinandi þar sem uppbygging karna, opnanlegra faga og hurða er með öllum hætti en hefðbundin er frá öðrum framleiðendum.

UPPGEFIN MÁL ERU SMÍÐAMÁL GLUGGA; SAMRÆMIST VÍÐ FRÁGANG FRAMLEIÐANDA.

ALLUR FRÁGANGUR SAMKVÆMT FYRIRSÖGN FRAMLEIÐANDA.

GLUGGAR ERU ÝMIST ÝSTEYPTIR EDA SETTIR Í EFTIR Á: SVALAGLUGGAR OG HURDIR ERU SETTIR Í EFTIR Á.

GLUGGAR ERU SAMSETTIR ÁL- OG TIMBURGLUGGAR.

OPNANLEG FÓG ERU ÖLL TOPPHEND.

PÓSTASTÆRÐ REIKNAST ÚT FRÁ GLUGGASTÆRÐ OG VINDÁLAGI; SJÁ TEIKNINGAR VERKFRÆÐINGA.

GLER Í GLUGGUM ER TYVÓFALT EINANGRUNARGLER, A.M.K. K-GLER. SÖLSTOP-GLER SKAL VERA A.M.K. Í GLUGGUM Á SUDUR- OG VESTURHLIÐ.

ELDVARNARGLER (E 30) ER Í GLUGGUM VÍÐ HÆÐARSKIL ÞANNIG AÐ 1.2m SÉU MILLI HEFÐBUNDINNA GLERJA.

HURDIR ANNAÐHVORT KLÆÐDAR ÁLI MEÐ INNBRENNÐUM LIT EDA ÚR VONDUBUM SLETTUM LÖKKUBUM KRÖSSVÍÐ.

HURÐ Í BILAGEYMSLU ER ÁLFELLIHURÐ MEÐ INNBRENNÐUM LIT. ÞÍ Í HURÐ SKULU VERA SLETT OG AFERÐ EINNIG.

LITUR; RAL 7021

LITIR GLUGGA OG HURDA:
- AÐ UTAN; RAL 7021
- AÐ INNAN; Hvítir

ATH.
- ÖLL MÁL ERU Í SM.
- MÆLIST EKKI AF TEIKNINGU.
- TEIKNING ER ADEINS LEIÐBEINANDI.
- MISRÆMI Í TEIKNINGUM TILKYNNIST ARKITEKTUM STRAX.

BREYTINGAR:
1. 26.05.06:
Hurð fjarlægð í gluggum G15a og G15b.
Opnanlegt fag lækkað í gluggum G14 og G19.
Másetningar leiðréttað á gluggum G21a og G21b.