

Inntök OR fyrir heitt og kalt vatn

K = 25,90

Inntakstengi OR

Slöngukranar fyrir heitt og kalt vatn á vegg við grind

sorp

gas

50 mm PEH hlífðarrör fyrir gaslögn. Í það skal draga viðurkennda gaslögn.

Tvö sett af slöngum að kjallara

Tengibox á vegg. Leggja skal á vegg 20 mm álpex að tækjum.

Tengibox á vegg. Leggja skal á vegg álpex kaldavatslögn að þvottavél.

Tengibox á vegg. Leggja skal á vegg 20 mm álpex að tækjum.

Útveggur á neðri hæð

Tengibox á vegg. Leggja skal á vegg 20 mm álpex að tækjum.

Tengibox á vegg. Leggja skal á vegg 20 mm álpex að tækjum.

Hlífðarborði yfir gaslögn í jörðu.

Tengibox á vegg. Leggja skal á vegg 20 mm álpex

Garðkrani með sjálfvirkri tæmingu H=90

Tengi fyrir gaslögn. Setja skal upp gasskyrnara í sökkul undir tengingum.

Tengibox á vegg. Leggja skal 20 mm álpexkaldavatslögn að ísskáp og þaðan að uppþvottavél og vask.

26x3 mm álpexlögn í hlífðarborði fyrir lögn að heitum potti.

Stopploki við pott með sjálfv. tæmingu, staðsettur í samráði við arkitekt.

Garðkrani með sjálfv. tæmingu. ??

K = 26,00

lödarmörk

Skýringar.
Allar lagnir eru 20x2 mm álpex í hlífðarrörum t.d. Henco og skal leggja þær að tilheyrandi tengidósum í vegg þaðan sem tengt er í hvert tæki. Lagnir fyrir kalt vatn skal haft undir einangrun gólfplötu. Allur búnaður og tengistykki skulu koma frá framleiðanda rörranna og skal, ásamt rörunum, vera vottaður af Rb eða sambærilegum aðila. Leggja skal 50 mm PEH hlífðarrör fyrir gaslögn undir plötu og draga í það viðurkennda koparlögn. Allur frágangur á gaslögn skal vera í samræmi við leiðbeiningar Brunamálastofnunar Uppsetning á F-gas búnaði fyrir heimili frá okt. 1993.

Samþykkt þann
13 JULI 2007

Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

Verk. 643 - 24 Hafravellir 2, Hafnarfirði

Teikning: Neyslúvatnslagnir á efri hæð

Mál: 1:50
Dags: 08.10.2006

Guðmundur Gunnarsson
byggingaverkfræðingur
Langagerði 15
108 Reykjavík
sími/fax 5888786
GSM 846 1932
kt. 010754-5939
neffang noinói@simnet.is

Antler
Karl M. Karl