



Rúmmynd neysluvatnslagna
LAGNIR ERU ÚR P-PEX EDA ÁL-PEX RÖRUM SJÁ L-01

OFNATAFLA $\Delta T = 40^\circ C$

RÝMI	Nr. SL	Útreiknað varmaþörf [W]	Lengd slöngu	Vafinn SL Afköst [W]	Lokar	Athugasemd
Bílskór / geymsla	SL.1	2.559 W	L~95m	1.710 W	Th	SL.3-7
Þvottur	101	1.038 W	b660 h770	450 W	Retúr	FkLofn, SL.2-4
Salemi	102	255 W	b660 h770	450 W	Retúr	FkLofn, SL.5-7
Anddyri	SL.2	847 W	L~55m	990 W	Th	SL.3-7
Eldhús	SL.3	1.896 W	L~85m	1.530 W	Th	
Stofa / borðst / gangur	SL.4	3.654 W	L~75m	1.350 W	Th	SL.6-8
	SL.5		L~100m	1.800 W	Th	
Sjónvarpshol	SL.6	1.665 W	L~105m	1.800 W	Th	
Herbergi 1	SL.7	968 W	L~90m	1.620 W	Th	
Herbergi 2	SL.8	1.004 W	L~90m	1.620 W	Th	
Herbergi 2	SL.9	1.392 W	L~80m	1.440 W	Th	
Badherbergi	SL.10	826 W	L~40m	720 W	Th	
Hjón / röt	103		b660 h770	450 W	Retúr	FkLofn
	SL.11	1.292 W	L~50m	900 W	Th	
	SL.12		L~35m	630 W	Th	
		Varmaþörf alls: 17.395 W	Valið alls: 17.550 W			

Samþykkt þann
13 JULI 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi.		Sigurður Halsteinsson byggingatekniráðgjafi Kl. 030859-7749 sími: 554-8650 fax: 554-6688.		DREKAVELLIR 37, HAFNARFIRÐI	
Teikn. nr. _____ Samþykkt _____ Tilvísun á teikningu _____ 2.u. síða		Br. _____ Dags. _____		HITLAGNIR RÚMMYND	
Hannað EK _____ Dagsetning 14.04.'07		Teiknað EK _____ Verk nr. A-07-02-21		Teikn. nr. L-07	