




3.STK. 17mm GÖT



4.STK. FLATJÁRN 8x120x300
RAFSÖÐIN SAMAN
Á HORNUM




3.STK. 16mm BOLTAR



3.STK. 16/120 MÚRBOLTAR

SÉRMYND 9.

3.STK. 16mm BOLTAR



3.STK. 16/120 MÚRBOLTAR

SÉRMYND 8.

LOFTUN ÞAKRÝMIS
Ø40mm PLASTRÖR
2.STK. MILLI SPERRA
RÖRINU SKAL LOKAÐ
MEÐ FLUGNANETI

SÉRMYND 9.

KERTO 63x340

SÉRMYND 8.

SÉRMYND 6.

SÉRMYND 7.

SPERRUR 48x223 HEFLAÐ
C/C600

STÁLBITI IPE-360

SÉRMYND 5.

50x225 BOLTUÐ Á VEGG
MEÐ 12mm MÚRBOLTUM C/C700
MILLI TIMBURS OG STEYPU
KOMI TJÖRUPAPPI

SÉRMYND 10.

RHS-120x120 STÁLSÚLUR

SPERRUR 48x223 HEFLAÐ
C/C600

50x225 BOLTUÐ Á VEGG
MEÐ 12mm MÚRBOLTUM C/C700
MILLI TIMBURS OG STEYPU
KOMI TJÖRUPAPPI

BMF/500 BITASKÓR
EÐA SAMBÆRILEGT.
2x8.STK. 40/50 KAMBS. Í BITA
OG SPERRU.

50x225

50x225

50x225 BOLTUÐ Á VEGG
MEÐ 12/120 MÚRBOLTUM
C/C600 MILLI TIMBURS OG
STEYPU KOMI TJÖRUPAPPI

SÉRMYND 10.

LOFTUN ÞAKRÝMIS
Ø40mm PLASTRÖR
2.STK. MILLI SPERRA
RÖRINU SKAL LOKAÐ
MEÐ FLUGNANETI

Samþykkt þann
11 JULI 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TIMBURVIRKI.

Timburvirki er skv. ÍST/DS 413
Burðarviðir (sperrur, gólfbitar o.þ.h.) skal vera í
styrkleikaflokki k18 (T 20)
Timburstærðir eru í millimetrum.

Límitré séu í gæðaflokki L40
Sperruefni skal vera beint, húspurt og laust við stóra kvisti.
Bera skal fúavarnarefni á alla sperruenda svo og þær sperrur
sem festast eða liggja við stein.

Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja eitt lag af tjörupappa á milli.
Fúavarnarefnið skal bera á þurrt timbur.1

Allir festihlutir úr jámi skulu vera heitgalvanhúðaðir, nema annað sé tekið fram
á teikningu.

Undir allar boltarær sem herðast að timbri komi skífur með þvermál 3 x d og þykkt 0,3 x d
(d = þvermál bolta.)

Krossviður sem notast í laska eða stífingar skal vera vatnspolinn og minnst 5-laga.

BREKKUÁS 18 HAFNARFIRÐI

PAKVIRKI GRUNNMYND

Mkv. 1:50

SÉRMYNDIR 8 - 9 - 10

Hannað E.V.

Teiknað E.V.

Dags. 14.MÁÍ.2007 Blað BLAÐ 8 AF 10 Nr.BREKKUAS18UW

Yfirfarið E.V.

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

Eyjólfur Valgarðsson
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
TÆKNIFRÆÐINGARNIR
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257