



Skýringar

Rofar skulu vera í 110cm hæð frá gólf.
 Tenglar skulu vera 20cm hæð frá gólf, nema í Eldhúsi, þvottahúsi, Vs, Baðherb Geymslum og Bílskúr þar skal hæðin vera 110cm.
 Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn í láréttri línu.
 Hæð smáspennutengla skal vera í 20cm hæð frá gólf og undir sama ramma og rafmagnstengilinn.
 Hæð tengla og tengidósa í Eldhúsi, þvottahúsi, Vs, Baðherb og Geymslu: Sjá Innréttingarteikningu.
 Sjá virun, gildleika tauga og þvermál pípná á einlínunynd.
 Öll mál eru miðuð við fullfrágengin gólf og í miðja dós.
 Fjarlægð frá dyragati í miðja dós skal vara 12cm frá dyragati.
 Áríðandi er að nákvæmni sé beitt í staðsetningu dósa.
 Til spennujöfnunar skal binda við jarðtein: Vatnspípukerfi, Bað og Sökkulskaut.
 Rafbúnaður skal vera af viðurkendri gerð og standast úttektarkröfur Evrópskra prófunarstofa.
 Raffagnateikning er eingöngu táknrænn.
 Öll vinna skal uppfylla kröfur RUR, TTS og annara reglugerða og staða sem í gildi eru.
 T1 Aðaltafra samanstendur af smáspennuhólfi, mælalóhófi og greinahólfi

- ⊗ Stjórnuljós Ø25mm
- ⊗ Halógen Ø35mm
- ⊗ Halógen Ø75mm

Byggingafulltrúi Hafnarfjörður
 Afgreitt þann
 16 JUN 2006

BREYTINGAR		BREYTING		HA.	YF.
ÚTG.	DAGS.				
KVAFRDI 1:50					
HANNAÐ	TEKNAÐ	YFRF.	ÚTGÁFA		
SIR	SIR				
VERKKAUPI					
Verkás					
VERKHLUTI					
Rafagnateikning					
Rafögn					
GÖTUNEITI					
Fjólúvellir 1					
STADUR					
Hafnarfjörður					
Tengill ehf					
Aðalgaata 24 Sauðárkrúki S-453 5519 tengill.sigurdur@fjohet.is					
TEKNAÐ NR.	BLAÐ NR.	SKRÁ NR.	NI. BLAÐ NR.		
	2		3		
DAGS.	24/03/2006		SKRÁ NR.	fjólúvellir_1.dwg	
SAMP.	Gísli Sig.		KÖNNIT.	090764-3219	