



Veggir, Þakvirki, Grunnmynd, 1:50

Skýringar

Almennar skýringar sjá blöð 00-02

Steypa

Brotpólslökkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vánissmentala: skal vera minni en 0,55
 Loftmagn: 5-7%
 Sigmál: 60-80 mm

Tímbur

Allt tímbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkad minnst K18 samkv. ÍST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Tímbur sem leggst að eða í steypu skal fúverja á vörðkenndan hátt. Leggja skal tjúrupappa milli trës og steypu

Stál

Allt stál í burðarvirki skal vera Fe 360 samkv. ÍST- DS 412 nema annað sé tekið fram á teikningum. Allt stál innanhús skal grunna með ryðvarnarmálningu. Allt stál utanhús skal heitgávanhúða.

Byggingafræðingur
 Afgreitt þann
 2. JUN 2006

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 961-9851 Netfang: svennih@stalis		Staður Fjólúvellir 6 og 8 Hafnarfirði Skýring Veggir, Þakvirki	
Hannað / Teknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr. / Tekn.nr.
	1:50	22. 6. 06	28-05 / 1-02