

Byggingafræðingur
Kt. 110457-2789

ÁRTUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR

SKYRINGAR:
SVÆÐI ÞAR SEM KÚLUM OG JÄRNUM Í EFRÍ BRÚN SLEPPT
SVÆÐI ÞAR SEM KÚLUM ER SLEPPT

STEYPA Í KÚLUPLÖTUR:
BROTÞOLSFLÖKKUR: C25/30
SEMENTSMAGN: MINNST 320 kg/m³
VATNSSEMENTSTA: < 0,50
HÁMARKSSTEINASTÆRD: 25 mm
LOFTINNHALD: 5 - 6%
FJÄRL. STUÐULL LOFTS: < 0,25mm
LÁGMARKSHULA: 25 mm

TILVÍSANIR:
BENDING KÚLUPLATANNA: *Byggingafræðingur*
ALREITIR ÁBYL. NR. B(15)_165
20 JUN 2006
GN

A 02.01.06 FÆRSLA GATA HE GG
BR. DAGS. BREYTING REIKN. TEIKN.
NORÐURBAKKI 15
BURÐARVIRKI
SÉRMYNDIR AF KÚLUPLÖTUM
PLATA YFIR 3. HÆÐ
MKV.: 150
DAGS: 01.12.2005
HANNAÐ/TEKN.: HE/GG
VERNR.: 05104
íAV
YFIRFARÐ: hó
SAMÞYKKT: *Guðmundur*
KENNITALA: 130657-4439
TEIKN. NR.: B(15)_153 BR. A

Conis
Verkfæðingur
Kerfi: 800105-1400
Lýðgáta 4,
110 Reykjavík,
Sími: 517-3300
Bélfóni: 517-3091
Netfang: conis@conis.is
Vefling: www.conis.is

