

Conis
Kt. 110457-2789

ÁRTUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR

SKYRINGAR:
SVÆÐI ÞAR SEM KÚLUM OG JÁRNUM Í EFRI BRÚN SLEPPT
SVÆÐI ÞAR SEM KÚLUM ER SLEPPT

STEYPA Í KÚLUPLÖTUM:
BROTÞOLSFLÖKKUR: C25/30
SEMENTSMAGN: MINNST 320 kg/m³
VATNSSEMENTSTAÐA: < 0,50
HÁMARKSSTEINASTÆRÐ: 25 mm
LOFTINNHÁLD: 5 - 6%
FJÄRLSTUÐULL LOFTS: < 0,25mm
LÁGMARKSHULA: 25 mm

TILVÍSANIR:

BENDING KÚLUPLATNA: *SJÁ BÍL. NR. B(16)-165*
Byggingatiltali Hálfarjörðar Afgreitt þann

20 JUN 2006
[Signature]

A 02.01.06 FERSLA GATA
BR. DAGS. BREYTING REIKN. TEIKN.

NORÐURBAKKI 15

BURÐARVIRKI
SÉRMYNDIR AF KÚLUPLÖTUM
PLATA YFIR 2. HÆÐ

MKV.: 1:50
DAGS: 01.12.2005
HANNAÐ/TEIKN.: HEIGG
VERKNR.: 00104

IAV
VERKFRÆÐISRÁÐGJAF
Kestilla: 600105-1400
Lýngahá 4,
110 Reykjavík
Sími: 517-2300
Búfaeli: 517-3001
Netfang: conis@conis.is
Vefbfang: www.conis.is

