



GRUNNMYND 1:50

Melagrind vatnsveitu

Melagrind Hitaveitu

Lokað kerfi með frostlegi (Ethylene Glycol)

plan allt að 100 m² með frostlegi (Ethylene Glycol)

Stíllitá á hverri slaufu

Melagrind með Snjóbræðslu

blöndunartaki
Mismunabrystijáfnari AVP
heildar afköst fyrir kerfið = 6,5 m³/h

63 AB öllum
63 Fré öllum

AB snjóbræðslu
Fré snjóbræðslu

hitastýður loki
önnar þregskipt þegar bakrennsli
snjóbræðslu < 7°C

Varmaskiptir afköst = 15kW

Delo, afköst = 0.1 l/s. 20 kPa

Tákni fyrir lagningar

- ☒ Kúluoki / renniloki
- ☒ Sía
- ☒ Hemill
- ☒ Vatnsmalir
- ☒ Einstefnuk
þrýstimalir
- ☒ Hitamalir
- ☒ Mismunabrystijáfnar
- ☒ Loftskíja
- ☒ Öryggisloki

01	09.05.06	SJÖBRÆÐSLU BR.	G.H.
Br.	Dags.	Edli breytinga	Sign.

EINVELLIR 7
HAFNARFIRÐI
HITA-VATNS-FRÆRENNSLIS OG
LOFTRÆSTLAGNIR KJALLARA
SJÖBRÆÐSLA Í RAMPI

MKV. 1:50 1:20
DAGS. SEPT. 2005
VERK NR. 2508
TEIKN. NR. 2-14
HÁNNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAD G.H.

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
Sími 565-4266 FAX 565-2875
E-mail tekni@teknistofa.is
Kt. 440693-2539

Byggingarfulltrúi Hafnarfirðar
Algrind barn
16 MAY 2006
VES

[Handwritten signature]