



Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
 Undirstöður hvíla á Þjappaðri frostfríri
 fyllingu
 Hæð undirstöðu skal vera amk. 100 sm
 Mesta álag á undirstöðu = 0,4 MPa
 Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí
 og Þjappast í 30 sm lögum með amk.
 60 kg víbröðslaða 3 umferðir hvert lag.
 Einangrun undir botnplötu skal vera 75
 mm polystyren 25 kg/m³

Byggingatillit Hafnarfjarðar
 Algrett bann
 19 MAY 2006
 VPS

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatækniræðingur Kl. 160651-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 661-9851 Netfang: svennih@intemet.is		Staður Reykjavíkurvegur 72 Hafnarfjörð	Skýring Viðbygging, Undirstöður, Grunnlagir
Hannað / Teiknað	Kvartí	Dagsetning	Verkr.
	1:50	18.5.06	12-06
			Teikn.nr. 1-01