



SKÝRINGARTEXTI 2. HÆÐ:

- V201 Veggur sandspartabúur og grunnaður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V202 100mm vikur málveggþjótur styrktar með rappmottum, múrhúðaðar, grunnaður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V203 100mm vikur málveggþjótur múrhúðaðar, grunnaður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V204 Gífsveggur, 70mm blökkstoðir, 70mm steinull og tvöfalt 13mm gífs beggja megin. Spartsláð og grunnað (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V205 45x45 timbur og 3x13mm gífs bakvél brunaslöngu í skáp. (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V206 2x120mm blökkstoðir og tvöfalt gífs beggja megin fyrir brunaslöngu í skáp. (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V207 Gífsveggur, blökkstoðir (sléttar við Mósetkassa), steinull og tvöfalt 12mm rakapöð gífs, nema þar sem salerniskál liggur að vegg þar skal nota 12mm rakapöðinn krossvél í undirlag. Spartsláð og grunnað (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta). Gera skal 200x200 gólf fyrir ofan kerfislöf, fyrir loftun.
- V208 Þilveggur (nánar stólar).
- V209 Gífsveggur, 70mm blökkstoðir, 70mm steinull og tvöfalt 12mm rakapöð gífs beggja megin. Spartsláð og grunnað (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V210 Gífsveggur, 2x75mm blökkstoðir, 2x 75mm steinull og tvöfalt 13mm gífs beggja megin (láta passa við súlu). Spartsláð og grunnað (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V211 Gífsveggur, 70mm blökkstoðir, 70mm steinull og 3x13mm gífs öðru megin. Spartsláð og grunnað (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).

Allir gífsveggir það sem koma vaskar eða hillur skal nota 12mm spónaplötu í undirlag undir gífs. Spónaplatan skal vera rakapöð þar sem vaskar eru.

Samþykkt þann
25. JAN. 2008
Bygginguvalturinn í Hafnarfirði
F. H. Sigurbjartur Halldórsson

00.26.02.2007 SL Fyrsta útgáfa
Útg. Daga. Tölkn. Breyting
Samb. af verkkaupa

FEDGAR ehf.
Byggingaverktakar
Fjóhúlið 13 • 221 Hafnarfjörður
Sími 892 3490 • Fax 565 0483
Netfang fedgar@simnet.is

Fasteignafélag Hafnarfjarðar
SUNDMISTÓÐ Á VÖLLUM
ÁSVELLIR 2 **0617**
Landsnúmer: 172890
Stg. 0440-0020, MNL 01

FRÁGANGNGSTEIKNINGAR
GRUNNMÝND 2. HÆÐ

(39)-SAM-A07-007

MKV.: 1:50
TEIKNAR: SL
ÚTGÁFA DAGS: 26.02.2007
STOFN. DAGS: 06.11.2006

(39)-C-A05-015
ÚTGÁFA 00

BATTERÍÐ
BYGGINGARTEIKNINGAR

Jón Ólafur Ólafsson FAJ
tlf. 096554099

Sigurður Einarsson FAJ
tlf. 1104572789

Sigurður Harðarson FAJ
tlf. 03448-3999

tlf. 521291-1299
Tínuhraun 1
220 Hafnarfjörður

Sí: 54 54 700 F: 54 54 701
Netfang: batterid@artitekt.is
Helmasíða: www.artitekt.is

- SKÝRINGARTÁKN:**
- U— Úthúð
 - I— Innihúð
 - G— Gluggi inni
 - V— Vegg tegund
 - SK— Skápur tegund
 - VB— Vinnuborð
 - HA— Handtré
 - SK— Skápur
 - BE— Bekkir
 - SP— Spegill
 - TA— Veggtafla
 - SN— Snagur

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugast á staðnum. Osamræmi í teikningum og vefsafni skal líkna arkitektum strax.

VIDHENGJ —.dwg