



- SKÝRINGARTEXTI 2. HÆÐ:**
- V201 Veggur sandspartlaður og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V202 100mm vikur milliveggjaplötur styrktar með rappmottum, múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V203 100mm vikur milliveggjaplötur múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V204 Gífsveggur, 70mm blökkstoólr, 70mm steinull og tvöfalt 13mm gífs beggja megin. Spartslað og grunnð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V205 45x45 timbur og 3x13mm gífs bakvið brunaslöngu í skáp, (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V206 2x120mm blökkstoólr og tvöfalt gífs beggja megin fyrir brunaslöngu í skáp, (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V207 Gífsveggur, blökkstoólr (seltar við klósettkassa), steinull og tvöfalt 12mm rakapólið gífs, nema þar sem salernískál liggur að vegg þar skal nota 12mm rakapólinn krossvið lundirang. Spartslað og grunnð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta). Gera skal 200x200 göt fyrir ofan kerlistof, fyrir loftun.
  - V208 Þilveggur (nánar síðar).
  - V209 Gífsveggur, 70mm blökkstoólr, 70mm steinull og tvöfalt 12mm rakapólið gífs beggja megin. Spartslað og grunnð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V210 (39)-SAM-A07-002 DEILI J. Gífsveggur, 70mm blökkstoólr, 2x 75mm steinull og tvöfalt 13mm gífs beggja megin (líta passa við súlu). Spartslað og grunnð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
  - V211 Gífsveggur, 70mm blökkstoólr, 70mm steinull og 3x13mm gífs dör megin. Spartslað og grunnð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta). Allir gífsveggir þáð sem koma vaskar eða hillur skal nota 12mm spónaplötu í undirlag undir gífs. Spónaplötu skal vera rakapóli þar sem vaskar eru.

Samþykkt þann 25 JAN. 2008  
Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði  
F. B. Sigurbjartur Halldórsson

00 26.02.2007 SL. Fyrsta útgáfa  
Útg. Dags. Teikn. Breyting Samþ. af Dags. Verktákun

**FEDGAR** mhf  
Byggingaverktakar  
Fjóluhlíð 13 • 221 Hafnarfjörður  
Sími 892 3490 • Fax 565 0483  
Netfang fedgarehif@simnet.is

Fasteignafélag Hafnarfjarðar  
**SUNDMISTOÐ Á VÖLLUM**  
ÁSVELLIR 2  
Landnáma: 172880  
Stgr. 0440-0020, Mhl. 01  
FRÁGANGANGSTEIKNINGAR  
GRUNNMÝND 2. HÆÐ  
MKV.: 1:50  
TEIKNAR: SL  
ÚTGÁFA DAGS: 26.02.2007  
STÖPN. DAGS: 06.11.2008

(39)-B-A05-014  
**ÚTGÁFA 00**

**BATTERIÐ**  
ARKITEKTAR  
Jón Ólafur Ólafsson FAI  
t: 090658-4099  
Sjálfur Einarsson FAI  
t: 1104872-58  
Sjálfur Harðarson FAI  
t: 050448-3999

t: 521291-1259  
Trénuhúsi 1  
220 Hafnarfjörður  
S: 54 54 700 F: 54 54 701  
Netfang: batteri@arkitekt.is  
Helmaslóa: www.arkitekt.is

- SKÝRINGARTAKN:**
- (UH) Úthúró SK— Skápar
  - (IH) Innhúró HI— Hillur
  - (IG) Gluggi inni BE— Bokklr
  - V Vegg tegund SP— Spegill
  - SK— Skápur tegund TA— Veggalla
  - VB— Vinnuborð SN— Snegar
  - HA— Handröf