



- SKÝRINGARTEXTI 1. HÆÐ:**
- V101 Veggur holuflytur og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
 - V102 100mm víkur milliveggjaplötur styrktar með rappröttum, múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
 - V103 100mm víkur milliveggjaplötur múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
 - V104 Gífsveggur, 70mm blíkkstöðir, 70mm steinull og tvöfalt 13mm gífs beggia megin. Spartsláð og grunnáð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
 - V105 Gífsveggur, blíkkstöðir (sléttar við klósettkaasa), steinull og tvöfalt 12mm rakapólið gífs beggia megin, nema þar sem salernískál liggur að vegg þar skal nota 12mm rakapólinn krossvið í undirlag. Spartsláð og grunnáð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
 - V106 Glerveggur (nánar síðar).
 - V107 Gífsveggur, blíkkstöðir (sléttar við klósettkaasa), steinull og tvöfalt 12mm rakapólið gífs, nema þar sem salernískál liggur að vegg er skal nota 12mm rakapólinn krossvið í undirlag. Spartsláð og grunnáð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta). Gera skal 200x200 gót fyrir ofan kerflístoð, fyrir loftun.
 - V108 Þilveggur (nánar síðar).
 - V109 Veggur sandspartlaður og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- Allir gífsveggir þáð sem koma vaskar eða hillur skal nota 12mm spónaplötu í undirlag undir gífs. Spónaplatan skal vera rakapólin þar sem vaskar eru.

Samykkt þann
25 JAN. 2008
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

01.28.02.07	SL	Fyrsta útgáfa	Samb. af Dags.
Útg. Daga.	Telkn.	Breyting	Samb. af Dags. vertíka

FEDGAR arkitektar
Byggingaverktakar
Fjóluhlíð 13 • 221 Hafnarfirður
Sími 892 3490 • Fax 565 0483
Netfang fedgar@sinnet.is

Fasteignafélag Hafnarfirðar
SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
ÁSVELLIR 2
Lanúmer: 172880
Stgr. 0440-0023, MNL 01
FRÁGANGSTEIKNINGAR
GRUNNMÝND 1. HÆÐ
MKV.: 1:50
TEIKNÁÐ: SL
ÚTGÁFA DAGS: 28.02.2007
STOFN. DAGS: 06.11.2006
(39)-C-A05-006
ÚTGÁFA 00

Jón Ólafur Ólafsson F.A.I.
t: 090658-4099
Stjórnur Elvarsson F.A.I.
t: 110457-2788
Stjórnur Harðarson F.A.I.
t: 53446-3999
t: 521291-1259
Trúnaðurinn 1
220 Hafnarfirði
S: 54 54 700 F: 54 54 701
Netfang: batteri@arkitekt.is
Hélmastí: www.arkitekt.is

- SKÝRINGARTÁKN:**
- UH— Úthúð
 - IH— Innihúð
 - IG— Gluggi inni
 - V— Vegg tegund
 - SK— Skápur tegund
 - VB— Vinnuborð
 - HA— Handrið
 - SK— Skápur
 - HI— Hillur
 - BE— Bekkir
 - SP— Spegill
 - TA— Veggtafla
 - SN— Snagar