



- Upprunaleghöfundur: Batterið ehf.
- LYKILMYND - MKVJ 1:1000
- SKÝRINGARTEXTI 1. HÆÐ:**
- V101 Veggur holufylltur og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
 - V102 100mm vikur milliveggjaplötur styrktar með rappmottum, múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
 - V103 100mm vikur milliveggjaplötur múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
 - V104 Gífsveggur, 70mm blökkstoír, 70mm steinnull og tvöfalt 13mm gífs beggia megin. Spartslað og grunnuð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
 - V105 Gífsveggur, blökkstoír (sléttar við klósettakassa), steinnull og tvöfalt 12mm rakabólí gífs beggia megin, nema þar sem salernískál liggur að vegg þar skal nota 12mm rakabólínn krossvið í undirlag. Spartslað og grunnuð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
 - V106 Glerveggur (nánar síðar).
 - V107 Gífsveggur, blökkstoír (sléttar við klósettakassa), steinnull og tvöfalt 12mm rakabólí gífs, nema þar sem salernískál liggur að vegg er skal nota 12mm rakabólínn krossvið í undirlag. Spartslað og grunnuð (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta). Gera skal 200x200 góti fyrir ofan kerfisslot, fyrir loftun.
 - V108 Þilveggur (nánar síðar).
 - V109 Veggur sandspartlaður og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta). Allir gífsveggir þáð sem koma vaskar eða hillur skal nota 12mm spónaplötu í undirlag undir gífs. Spónaplattan skal vera rakabólí þar sem vaskar eru.

Samþykkt þann
25 JAN. 2008
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

01.28.01.2007	SL	Deil og aðb. með teikn fyrir útlag.
00.16.01.2007	SL	Fyrsta útgáfa
Úg. Dags.	Teikn.	Breyting
		Samb. af Dags. verkkaupa

FEDGAR ehf.
Byggingaverktakar

Fjóluhlíð 13 • 221 Hafnarfirður
Sími 892 3490 • Fax 565 0483
Netfang fedgar@simnet.is

Fasteignafélag Hafnarfirðar
SUNDMIDSTÖÐ Á VÖLLUM
ÁSVELLIR 2
Landnúmer: 172880
Stgr. 0440-0020, Mhl. 01

GRUNNMÝND 1. HÆÐ
—
MKVJ: 1:50
TEIKNAD: SL
ÚTGÁFA DAGS: 28.02.2007
STOFN. DAGS: 08.11.2008

(39)-B-A05-005
ÚTGÁFA 01

BATTERIÐ
ARKITEKTAR

Jón Ólafur Ólafsson FAI
Ík: 090658-4099

Stjórður Einarsson FAI
Ík: 1103872789

Stjórður Harðarson FAI
Ík: 330448-3999

Ík: 521291-1259
Trúnaðarhl. 1
220 Hafnarfjörður

S: 54 54 700 F: 54 54 701
Netfang: batteri@arkitekt.is
Helmaslóa: www.arkitekt.is

© BATTERIÐ EHF.
ÖLL AFRÖT OG AFRITUN TEEKNINGAR AÐ HILUTA Eða Í HEILDR Eða SKRIFAÐU LEYFI HÖFUNDARNA

- SKÝRINGARTAKN:**
- IH— Útihúð
 - HI— Innihúð
 - IG— Gluggi linn
 - V— Vegg tegund
 - SK— Skápur tegund
 - VB— Vinnuborð
 - HA— Handdró
 - SK— Skápur
 - HI— Hillur
 - BE— Bekkir
 - SP— Spjogill
 - TA— Veggtafla
 - SN— Snegar