



**SKÝRINGARTEXTI 1. HAED:**

- V101 Veggur holufylltur og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagrengarlista).
- V102 100mm vikur milliveggjaplötur styrktar með rappmottum, múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagrengarlista).
- V103 100mm vikur milliveggjaplötur múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagrengarlista).
- V104 Gífsveggur, 70mm blíkkstöðir, 70mm stelnul og tvöfalt 13mm gífs beggja meglinn. Spartslað og grunnuð (sjá endanlegan frágang á þarfagrengarlista).
- V105 Gífsveggur, blíkkstöðir (elstíttar við klósettakassa), stelnul og tvöfalt 12mm rakepöllu gífs beggja meglinn, nema þar sem salerniskál liggur að vegg er skal nota 12mm rakepöllinn krossvöð í undirlag. Spartslað og grunnuð (sjá endanlegan frágang á þarfagrengarlista).
- V106 Glerveggur (nánar síðar).
- V107 Gífsveggur, blíkkstöðir (elstíttar við klósettakassa), stelnul og tvöfalt 12mm rakepöllu gífs, nema þar sem salerniskál liggur að vegg er skal nota 12mm rakepöllinn krossvöð í undirlag. Spartslað og grunnuð (sjá endanlegan frágang á þarfagrengarlista). Gera skal 200x200 gótt fyrir utan kerfisstofu, fyrir loftun.
- V108 Þilveggur (nánar síðar).
- V109 Veggur sandspartíður og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagrengarlista).

**SKÝRINGARTEIKNAR:**

- U- Útlitur
- I- Innitur
- IG- Gluggi inni
- V- Vegg tegund
- SK- Skápur tegund
- VB- Vinnuborð

Sambýkkt þann  
25 JAN. 2008  
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
F.H. Stigurbjartur Halldórsson

Ug. Dags.	Teltn.	Breyting	Samb. af Dags. Verkefni
00	16.01.2007	SL	Fyrsta útgáfa

**FEDGAR** ehf.  
Byggingaverktakar  
Ejdluhúsið 13 • 221 Hafnarfjörður  
Sími 892 2490 • Fax 565 0483  
Netfang fedgar@simnet.is

Fasteignafélag Hafnarfjarðar  
**SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM**  
ÁSVELLIR 2  
Lendnúmer: 172680  
Stgr. 0440-0020, MBL 01  
**FRÁGANGSTEIKNINGAR**  
GRUNNMÝND 1. HAED  
**(39)-B-A05-005**  
ÚTGÁFA 00  
MKV: 1:50  
TEIKNAD: SL  
ÚTGÁFA DAGS: 16.01.2007  
STOPN. DAGS: 06.11.2006

**BATTERIÐ**  
ARKITEKTUR  
Jón Ólafur Ólafsson FAI  
kt: 090658-4099  
Sigurður Elvarsson FAI  
kt: 119857-2789  
Sigurður Harðarson FAI  
kt: 13446-3999  
kt: 621291-1259  
Trúnaðurinn 1  
220 Hafnarfirði  
Sí: 54 54 700 F: 54 54 701  
Netfang: batteri@arkitekt.is  
Heimasíða: www.arkitekt.is