



Upprunalegur höfundur: Batteríð ehf.
 LYKILMYND - MKV: 1:1000

SKÝRINGARTEXTI 1. HÆÐ:

- V101 Veggur hokufylltur og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V102 100mm vikur milliveggjaþlötur styrktar með rapptottum, múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V103 100mm vikur milliveggjaþlötur múrhúðaðar, grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V104 Gífsveggur, 70mm blíkstoðir, 70mm steinull og tvöfalt 13mm gífs beggja megin. Spartslað og grunnó (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V105 Gífsveggur, blíkstoðir (sléttar við klósettakassa), steinull og tvöfalt 12mm rakapóll gífs beggja megin, nema þar sem salemskál liggur að vegg er skal nota 12mm rakapóllinn krossvið í undirlag. Spartslað og grunnó (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).
- V106 Gífsveggur (nánar síðar).
- V107 Gífsveggur, blíkstoðir (sléttar við klósettakassa), steinull og tvöfalt 12mm rakapóll gífs, nema þar sem salemskál liggur að vegg er skal nota 12mm rakapóllinn krossvið í undirlag. Spartslað og grunnó (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta). Gera skal 20x200 gólf fyrir ofan kerfisstofu, fyrir loftun.
- V108 Þilveggur (nánar síðar).
- V109 Veggur sandspartlaður og grunnður (sjá endanlegan frágang á þarfagreingarlísta).

SKÝRINGARTÁKN:

- Úthúð
- Innihúð
- Gluggi linn
- Vegg tegund
- SK-- Skápur tegund
- VB-- Vinnuborð

Samþykkt þann
25. JAN. 2008
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Stigurbjartur Halldórsson

Út. Daga.	Telmin.	Breyting	Samb. af verkkaupa
00	16.01.2007	SL	Fyrsta útgáfa
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

FEDGAR ehf.
 byggingaverktakar
 Fjölhúsið 13 • 221 Hafnarfjörður
 Sími 892 3490 • Fax 565 0483
 Netfang fedgar@simnet.is

Fasteignafélag Hafnarfjarðar
SUNDMÍÐSTÖÐ Á VÖLLUM
 ÁSVELLIR 2
 Landnúmer: 172880
 Stgr. 0440-0020, MNL 01
FRÁGANGSTEIKNINGAR
 GRUNNMÝND 1. HÆÐ
 MKV.: 1:50
 TEIKNAD: SL
 ÚTGÁFA DAGS: 16.01.2007
 STOFN. DAGS: 08.11.2006
 (39)-A-A05-004
ÚTGÁFA 00

Jón Ólafur Ólafsson FAI
 kt. 090658-0999
 Sígurður Einarsson FAI
 kt. 115621-2799
 Stigurbjartur Halldórsson FAI
 kt. 054146-3999
 kt. 521291-1259
 Trönuhúsið 1
 220 Hafnarfjörður
 Sími 54 54 700 F: 54 54 701
 Netfang: batteri@artitekt.is
 Heimasíða: www.artitekt.is
BATTERÍÐ EHF.
 ÖLL AÑOT OG AFRITUN TERNINGAR AF HLUÐA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKÖRLEGU LEYFI HÖFUNDRA

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugast á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.