



Samþykkt þann
24 JAN. 2008
Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar:
 ——— Allar lagnir í sökkul (kjallaragólf) eru Ø100J pottrör nema annars sé getið.
 ——— Lagnir frá 1. hæð á veggjum undir lofti Lagnir í stökk á vegg yfir dyrum.
 Allar lagnir undir lofti og á veggjum í kjallara eru PP með a.m.k. 20% halla nema annars sé getið.

ATH.
 Staðsetning hreinlætistækja og niðurfalla sjá teikningu arkitekta.
 Lagnir utan sökkuls eru steinrör ST eða plast.
 Lagnir yfir sökkli eru PP-rör.

Skýringar sjá teikningu nr.300
 ☁ Nýjustu breytingar sjá ský

| | | | |
|----------|--------------------------------|----------|----------|
| A | Niðurföllum frá sundlaugabakka | SG | 12.02.07 |
| Útg. Nr. | Breytingar | Höfundur | Daga |

Verkteikning

Ásvellir 2 – Sundmiðstöð Hafnarfjarðar

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| E-Strendingur ehf. Verkfræðibjónustufélagið Fjarvegur 13-15 • 220 Hafnarfjarður Sími 545 2444, Fax 545 2441 | Frærenslislagnir | |
| | Grunnmynd kjallari – C | |
| Höfundur: Guðmundur Halldórsson 131083-7599 Sími 545 2444, Fax 545 2441 | Daga | Teknað / Hinná af |
| sept. 2006 | | JW/SG |
| Málsvæði | Númer teikningar | Útgáfa |
| 1:50 | 303 | A |

