



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5<sup>o</sup>.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRAMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET  
 1° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm

NEMA ANNARS SÉ GETID

- (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
- [R]<sub>j</sub> REYKSKYNJARI jóniskur
- [R]<sub>o</sub> REYKSKYNJARI optiskur
- [H] HITASKYNJARI
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

				<b>FJÓLUÁS 26 HAFNARFIRÐI</b>		MKV. 1:50	
				<b>RAFLÖGN EFRI HÆÐ</b>		TEIKNR. 3	
						SÍÐASTA TNR.	
A	07.03.14	HEIMTAUGARTEIKNING	B.Þ.T.	T.S.	220146-2439	TNR. 3	ÚTG. 5
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	KENNITALA	AF	ÚTG. A
				<i>Fraush</i>			
				SAMPYKKT			
				TERA S/F			
				RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA			
				EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTEIKNIR SÍMI 5687388			
				TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSIÐNFR. SÍMI 5687390			