



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 I° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) REYKSKYNJARI optiskur
 (H) HITASKYNJARI
 (O) HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

A	07.05.14	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Frustli</i>	220146-2439
ÚTG.	DAGS.		TEKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNITALA

FJÓLUÁS 26 HAFNARFIRÐI
SMÁSPENNULÖGN NEDRI HÆÐ

TERA *s/f* **RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA**
 EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTEKNIFR. SÍMI 5687388
 TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSIENFR. SÍMI 5687390

MKV.	1:50
TEIKNR.	4
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	4
AF	5
ÚTG.	A
GEYMSLUNR.	