



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 r° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) REYKSKYNJARI optiskur
 (H) HITASKYNJARI
 (O) HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

						FJÓLUÁS 26 HAFNARFIRÐI SMÁSPENNULÖGN EFRI HÆÐ		MKV. 1:50 TEIKNR. 5 SÍÐASTA TNR.
A	07.05.14	HEIMTAUGAR-OG FULLNAÐARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Franki</i>	220146-2439	TERA s/f EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTEKNIFR. SÍMI 5687388 TRAUUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSIDNFR. SÍMI 5687390	TNR. 5 AP 5 ÚTG. A
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA		GEYMSLUNR.