


STIGI OG HANDRÍÐ
HÉR ER UM RÆÐA STADSTEYPTAN STIGA JÁRNABNDING SJÁ VERKFRÆÐI TEKNIINGAR
17 UPPSTIG OG SANTALS FRAMSTI OG INNSKOT 300 MM. NEHA Í UM SKÖNNING ÞÁ ER AB
LÁGHARK 100 MM. VÍÐI MÓÐAL
HANDRÍÐ ER FORSHIÐAD RYÐFRITT MEB 40 MM HANDLISTA OG 10 MM PÍLUM FESTUM
NIDUR Í STEYPU HÁHARKS BL. HILLI PÍLA ER 100 MM.

 Samþykkt þann
16 JAN. 2008


Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ÖLL MÁLSETNING SAMREYNT Á STADNUM.

BREYTINGAR		
NR.	DAGS.	BREYTING

K.J. HÖNNUN EHF
TEL:
TEL:
E-MAIL:

HÖNNUN - SKIPULAG - RÁÐGJÖF
KJARTAN RAFNSSON FÍLÍÐSA 270365-3539
JÓN M. HALLDÓRSSON BYGGINGAFR. 091162-3509

SAMÞYKKT
VERK 
KVISTAVELLIR 18-24
HAFNARFIRÐI

TEIKNING
SVALIR OG HANDRÍÐ

KVARDI
1:20

DAGS. 10.12.07
TEIKNAD AF KR, JMH
TEIKNING NR. 50-02