



AFSTÖÐUMYND 1:50

Samþykkt þann
31 OKT. 2007
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SKÝRINGAR

Fráveitulaagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirktíni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörunu og það fái jafnan stuðning.
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanast eðlilega.

- TAKN FYRIR LAGNIR**
- SKOLPLÖGN
 - REGNVATSLÖGN
 - JARÐVATNSLÖGN
 - JARÐVATNS + REGNVATNSL.
 - NEYSLUVATN
 - BAKRENNSLI HITAVEITU

nf í plan og inntaksklefi			
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
Drekavellir 13 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. SEPT 2007			
VERK NR. 2729			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAD		SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009	
TEIKNAD		G.H.	
YFIRFARID			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail tsth@simnet.is			