



Samþykkt þann
30 OKT. 2007
Byggingfultrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:

NOTA SKAL LAGNIR AF GERÐINI PEX-MED SÚREFNIVÖRN-SKÁPU, NOTA SKAL EFNI SEM ER VOTTAD TIL AD FLYTJA NEYSLUVATN OG LEGGJA FRAM SKJAL TIL STAÐFESTINGAR. AD HVERJU TÆKI Ø18*2,5MM LEGGIST Í FÓÐURRÖRI AD TENGIDÓS VIÐKOMANDI TÆKIS. Á MÆLAGRIND KEMUR BLÖNDUNARLOKI MESTA HITASTIG 60°C AFKÖST 0,8 l/s. ÁSAMT SEGULOKA MED VATNSVARA MESTA HITASTIG 60°C. ÆSKILEGT HITASTIG NEYSLUVATNS VERÐI 55°C

ÞRÝSTINGUR:

ÞRÝSTINGUR ER SETTUR Í 8 BAR EFTIR ÚP-BIL 10 MÍN ER ÞRÝSTINGUR ENDURHÆKKADUR UPP Í 8 BAR OG BÆTT Á KERFI EFTIR ÞÖRFUM. EFTIR AÐRAR 10 MÍN ER LEIKURINN ENDURTEKINN. EFTIR HEILDARTÍMA 30 MÍN ER ÞRÝSTINGUR LESINN (1.AFL.) OG AFTUR EFTIR HEILDARTÍMA 60 MÍN (2AFL). MISMUNUR MILLI 1.AFL OG 2.AFL MÁ MEST VERA 0,6 BAR. EINNIG SKAL GANGA Á LÖGN OG ATHUGA LEKA. EF EITTHVAD ATHUGAVERT FINNST SKAL PRÖFA LÖGN AD NÝU AD UNÐANGENGINNI VIÐGERD. SEINNI HLUÐI PRÖFUNAR ER Í BEINU FRAMHALDI AF ÞEIRRI FYRRI. Á TVEIMUR KLUKKUSTUNDUM FRÁ 2.AFLESTRI MÁ ÞRÝSTINGUR EKKI FALLA MEIRA EN 0,2 BAR. AFUR SKAL KANNA LEKA. HEILDARLENGD PLASTRÖRA Í HVERRI PRÖFUN SKAL EKKI VERA LENGRI EN 100m. HÖNNUDUR SKAL VERA VIÐSTADDUR ÞRÝSTIPRÖFUN, OG SENDA BYGGINGAFULLTRÚA BRÉF ÞVI TIL STAÐFESTINGAR, EF ÖSKAD ER.

Ragnar G. Gunnarsson

22/10 *Ragnar G. Gunnarsson*

Breytingar			Kvistavellir 11. Hafnarf.	
Nr.	Dags.	Nafn.		
1.	21.10.07	rgg	Tekniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	Mkv. 1:50/20
			Smájuvægi 11 s 544 999 ragnars@bunnet.is	Nr. 6
			Vatnslagnir undir botnplötu.	Dogs. 11.02.2007
			Skýringar og snið.	kt.:110947-2839