

undirritun samræmingarhönnuðar:



Skýringar

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.  
Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.  
Hæð tengla L og F séu 20cm.  
DS. sé 130cm  
Hæð veggljósa sé 170cm.  
Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm  
Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.  
Hæð tengla við eldavél sé 30cm.  
Hæð tengla við viftu sé 200cm.  
Hæð úti ljósa sé 170cm.  
Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.  
Málstraumur rofa og tengla sé 10A  
Rör séu 16mm plastpípur 1,5q  
Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q  
Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.	
DREKAVELLIR17					
LAMPAPLAN					
<b>Elys ehf</b> Furuvellir 17, 221 Hafnarfjörður Rafloagnatekningar s. 555-4750 gsm. 897-6530					
Hannað:	KÓP	Teknað:	KÓP	Yfirfarið:	ÞKK
Samþykkt:	<i>[Signature]</i>			Kl.:	040851-4969
Töluskrá:					
Mkv.	1:50	Bláðentari:	A1		
Dags.	23.08.06	Nr:	127-0806	Bláð:	101