



Heitur pottur
með læstu loki

L 50mm
F 50mm
Plastpípur 70cm í jörd
sem ná út fyrir lóðamörk

Skýringar

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfráengnu gólfi.
Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
Hæð tengla L og F séu 20cm.
DS. sé 130cm
Hæð veggljósa sé 170cm.
Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
Hæð tengla við víftu sé 200cm.
Hæð úti ljósa sé 170cm.
Smáspennu og lágspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
Málstraumur rofa og tengla sé 10A
Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Mótt. 12/10 2007
S. Þor

Br.	Dogs.	Breyting	Br.	Sp.
DREKAVELLIR17				
SMÁSPENNA				
Elys ehf				
<i>Rafagnateikningar</i> Furuvellir 17, 221 Hafnarf. s. 565-4750 gsm. 897-6530				
Hannað:	þKK	Teiknað:	KÓÞ	Yfirleitað:
Samþykkt:		Kt:	040851-4969	
Tölvaschrö:	<i>Þor</i>			
Mkv:	1:50	Blásterð:	A1	
Dogs:	14.06.05	Nr:	105-0605	3 of 4