



GRUNNMYND 2. HÆÐ, mkv. 1:50

**FRÁVEITULAGNIR:**

- SKÓPLAGNIR INNHÁSS ERU PP-PLAST, EN PVC/PE-PLAST OG/EDA STEINN Í JARÐVEGI
- NAFMÁL LAGNA ERU GEFIN Á GRUNNMYND
- LÁGMARKSHALLI AÐGENGILEGRA SKÓPLAGNA ER 10 %, EN LAGNA Í JARÐVEGI 20 %
- SAMSKEYTI SKAL ÞETTA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM GÚMMÍHRINGJUM, LAGNIR Í JARÐVEGI SKAL LEGGJA OFAN Á 150mm ÞJAPPÐ SANDLAG Þ.A. RÖR HVÍLI Á BELGNUM EN EKKI MÚFFUM. FYLLA SKAL MEÐFRAM OG YFIR LAGNIR MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI.
- LÁGMARKSJARÐVEGGSHULA Á FRÁVEITULÖGNUM ER 0,7m
- SKÓPLAGNIR SKAL PRÓFA ÞANNIG AÐ FALLPIPU OG GREINISTÚTUM ER LOKAÐ OG EINSTAKIR STOFNAR Fylltir með vatni. AÐGÆTA SKAL HVORT SMIT SÉ Á SAMSKEYTUM. EF EKKERT SMIT FINNST EFTIR 12klst SKOÐAST LÖGNIN ÞÉTT
- REGNVATNSLAGNIR ERU PVC-PLAST OG LÁGMARKSHALLI ER 10 %.
- EFNI OG FRÁGANGUR SKAL UPPFYLLA ÍSLENSKAN STADAL ÍST 68:2003 OG RB-TÆKNIBLAÐ Rb (12). 401.2.

**TÁKN:**

- SKÓPLÖGN
- REGN- OG JARÐVATNSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN

**TÆKI:**

- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPVOTTAVÉL
- PV ÞVOTTAVÉL
- HL HANDLAUG
- SV SKOLVASKUR
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIAÐ
- BK BÆÐER
- GNG GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL
- GN GÖLFNIÐURFALL
- HRB HREINSIBRUNNUR
- ÞN ÞAKNIÐURFALL
- SN SVANANIÐURFALL
- NF NIÐURFALL
- F FALLPIPA
- HP HEITUR POTTUR
- LR LOFTRÁS

Samþykkt þann  
28 SEPT. 2007

Byggingulltrúnn í Hafnarfirði  
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

FJÓLUÁS 2-4-6 HAFNARFJÖRDUR		TÆKNIÞJÓNUSTA SÁ ehf HAFNARGATA 60 230 KEFLAVÍK S: 421-5105	
FRÁRENSLISLAGNIR GRUNNMYND 2. HÆÐAR		hannað SHV	teiknað SHV
SIGURDUR AÐGRIMSSON KT: 161161-2929 MFI		yfirfarið SÁ	dags 29.08.2007
		mkv. 1:50	nr. 589304