



GRUNNMYND 2. HÆÐ, mkv. 1:50

Samþykkt þann
28 SEPT. 2007

Byggingufultrúinn í Hafnarfirði
F.Þ. Sigurbjartur Halldórsson

FRÁVEITULAGNIR:

- SKÓLPLAGNIR INNAHÚSS ERU PP-PLAST, EN PVC/PE-PLAST OG/EDA STEINN Í JARÐVEGI
- NAFNMÁL LAGNA ERU GEFIN Á GRUNNMYND
- LÁGMARKSHALLI ADGENGILEGRA SKÓLPLAGNA ER 10%, EN LAGNA Í JARÐVEGI 20%
- SAMSKEYTI SKAL ÞÉTTA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM GÚMMÍHRINGJUM. LAGNIR Í JARÐVEGI SKAL LEGGJA OFAN Á 150mm ÞJAPPAD SANDLAG Þ.A. RÖR HVÍLI Á BELGNUM EN EKKI MUFFUM. FYLLA SKAL MEÐFRAM OG YFIR LAGNIR MEÐ MÍNNST 150mm SANDLAGI.
- LÁGMARKSJARÐVEGSHULA Á FRÁVEITULÖGNUM ER 0,7m.
- SKÓLPLAGNIR SKAL PRÓFA ÞANNIG AÐ FALLPIPU OG GREINISTÚTUM ER LOKAÐ OG EINSTAKIR STOFNAR FYLLTIR MEÐ VATNI. ADGÆTA SKAL HVORT SMIT SÉ Á SAMSKEYTUM. EF EKKERT SMIT FINNST EFTIR 12kst SKOÐAST LÖGNIN ÞÉTT
- REGNVATNSLAGNIR ERU PVC-PLAST OG LÁGMARKSHALLI ER 10%.
- EFNI OG FRÁGANGUR SKAL UPPFYLLA ÍSLENSKAN STADAL ÍST 68:2003 OG RB-TÆKNIBLAÐ Rb (12). 401.2.

TÁKN:

- SKÓLPLÖGN
- REGN- OG JARÐVATNSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN

TÆKI:

- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- HL HANDLAUG
- SV SKÓLVASKUR
- VS VATNSSLERNIR
- SB STEYPIBÁÐ
- BK BAKKER
- GNG GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL
- GN GÖLFNIÐURFALL
- HRB HREINSIBRUNNUR
- ÞN ÞAKNIÐURFALL
- SN SVALANIÐURFALL
- NF NIÐURFALL
- F FALLPIPA
- HP HEITUR POTTUR
- LR LOFTRÁS

| | | |
|---|--|-----------------|
| FJÓLUAS 2-4-6 HAFNARFJÖRDUR | TÆKNIÞJÓNUSTA SÁ ehf HAFNARCATA 60 230 KEFLAVÍK S: 421-5105 | |
| FRÆNNISLAGNIR GRUNNMYND 2. HÆÐAR | hannað SHV | teiknað SHV |
| | yfirfarð SÁ | dags 29.08.2007 |
| SIGURDUR ASGRIMSSON KT: 161161-2929 MFI | mkv. 1:50 | nr. 589303 |